




ОТЧЕТ № 800-2720-18/2014-О/8

об оценке справедливой стоимости 1/2 доли в
праве собственности нежилого помещения
общей площадью 205,2 кв.м., расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1,
стр. 2-2А, по состоянию на 25 мая 2023 г.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости
«Москва-Ритейл»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ОБИКС»



Май 2023



ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У.
ЗПИФ недвижимости «Москва-Ритейл»

ООО «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС») в соответствии с договором № УКФ/ДГ/111028/1 от 28.10.2011 г. и Заявкой №3 от 18 мая 2023 г. между ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Москва-Ритейл» и ООО «ОБИКС» произвело оценку справедливой стоимости 1/2 доли в праве собственности нежилого помещения общей площадью 205,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А.

Проведенные исследования и расчеты, по нашему мнению, позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость объекта оценки, по состоянию на 25 мая 2023 г. составляет:

20 258 000,00

(Двадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС

16 882 000,00

(Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек, без учета НДС

Выводы, содержащиеся в нашем отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, а также на информации, полученной нами в ходе деловых встреч.

В прилагаемом Отчёте об оценке представлено подробное описание подходов и методов оценки справедливой стоимости, а также анализ всех существенных факторов. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого Отчёта, принимая во внимание все содержащиеся в нём допущения и ограничения.

В соответствии Федеральными стандартами оценки, итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты предоставления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

Оценка произведена в соответствии с Международными стандартами оценки Международного комитета по стандартам оценки имущества, Федеральными стандартами оценки ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки»; ФСО II «Виды стоимости»; ФСО III «Процесс оценки»; ФСО IV «Задание на оценку»; ФСО V «Подходы и методы оценки»; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611, Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СРО «АРМО», Кодексом профессиональной этики оценщика НП СРО «АРМО». Оценка произведена с использованием Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Обращаем внимание, что данное письмо не является непосредственно отчетом об оценке, а лишь предваряет его. Отчет приведен далее.

Генеральный директор

25 мая 2023 г.

Слуцкий Д.Е.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА.....	4
1.1.	ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ	4
1.2.	ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ	5
1.3.	СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ	6
1.4.	ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ	6
1.5.	ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ	7
1.6.	КВАЛИФИКАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ	8
1.7.	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	8
1.8.	ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.....	10
1.9.	ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.....	12
2.	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА	15
2.1.	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА.....	15
2.2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....	18
2.3.	ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА	19
3.	АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ	22
3.1.	РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ	22
3.2.	РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ	26
4.	АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	36
5.	ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	38
6.	ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД	40
7.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД	41
8.	ДОХОДНЫЙ ПОДХОД	49
8.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	49
8.2.	РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ	59
9.	СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА	61
10.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.....	64
11.	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ.....	71
12.	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ	79



1. РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

В процессе проведения настоящей оценки были получены следующие выводы относительно оцениваемого объекта:

Таблица 1. Основные факты и выводы

Объект	1/2 доли в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 205,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение 1 - комнаты с 1 по 11
Собственник	Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва-Ритейл» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Имущественные права	Общая долевая собственность
Иные участники общей долевой собственности	Огиевецкий Евгений Ильич доля в праве: 1/2
Текущее использование объекта	Помещение свободного назначения
Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта	Наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта является, его текущее использование
Подходы и методы определения стоимости объекта недвижимости	Затратный подход – не применялся Сравнительный подход – 20 389 290 руб. Доходный подход – 20 127 283 руб.

В ходе проведения исследования и выполнения расчетов Оценщиком получены результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оценки как с учетом количественного, так и качественного их значения.

Таким образом, на основании анализа информации и проведенных расчетов, справедливая стоимость 1/2 доли права собственности нежилого помещения общей площадью 205,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А по состоянию на 25 мая 2023 г. составляет:

20 258 000,00

(Двадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС

16 882 000,00

(Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек, без учета НДС

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Основание для проведения оценки	Заявка №3 от 18 мая 2023 г. к договору № УКФ/ДГ/111028/1 от 28.10.2011 г.
Оцениваемые права	Общая долевая собственность
Объект оценки	1/2 доли права собственности на нежилое помещение общей площадью 205,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение I - комнаты с 1 по 11
Цель оценки	Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 151н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года N 35544, с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
Вид стоимости	Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
Предпосылки стоимости	1. использование объекта оценки без совершения сделки с ним 2. пользователем результатов оценки является ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 3. дата оценки – 25 мая 2023 г. 4. предполагаемым использованием объекта оценки - текущее использование 5. оценка справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» для целей составления отчетности Фонда под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Дата оценки	25 мая 2023 г.
Срок проведения оценки	С 18 мая 2023 г. по 25 мая 2023 г.
Дата составления отчета	25 мая 2023 г.
Требования к содержанию Отчета об оценке	Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Отчет об оценке - письменный документ, отвечающий требованиям ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007г и Федеральных стандартов оценки, утвержденных Приказами Минэкономразвития России: ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки»; ФСО II «Виды стоимости»; ФСО III «Процесс оценки»; ФСО IV «Задание на оценку»; ФСО V «Подходы и методы оценки»; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611; Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СРО «АРМО», Кодексом профессиональной этики оценщика НП СРО «АРМО». Оценка произведена с использованием Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» Содержание Отчета должно соответствовать требованиям действующего законодательства и настоящего приложения к Договору. В Отчете указывается: подробное описание объекта оценки, обременения объекта оценки, методика определения стоимости объекта оценки с обоснованием использованных подходов и методов расчета, предположений и допущений, основные промежуточные расчеты и порядок их проведения, на основании которых определялась стоимость.



	Отчет комплектуется приложениями, в которых приводятся копии документов, использованных при проведении оценки, в том числе: копии правоустанавливающих документов, материалы, которые, по мнению Исполнителя, являются необходимыми для обоснования достоверности проведенной оценки.
Форма составления отчета об оценке	Отчет составляется в форме электронного документа

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

ЗАКАЗЧИК	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Москва-Ритейл». Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2, комн.29 Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2, комн.29 Р/с 40701810000010000435 в АО «Банк ФИНАМ», г. Москва, ИНН банка 7709315684, к/с 30101810745250000604 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525604 ОГРН 1037739042285 ИНН 7744002606 / КПП 771001001
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ООО «ОБИКС» ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8 стр.1 ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 125212, г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.8 стр.1 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г.Москва к/с 30101810445250000360 р/с 40702810203000370774 БИК 044525360 ИНН 7732504030 КПП 774301001 ОГРН 1057746429696 дата регистрации 15 марта 2005 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве ОКАТО 45277592000 ОКПО 76098303 ОКВЭД 74.12.2; 74.13.1; 80.42 ТЕЛЕФОН: 8 (495) 380-11-38, 8 (495) 411-22-14, 8 (916) 118-44-19 E-MAIL: INFO@OBIXS.RU WWW.OBIXS.RU Генеральный директор Слуцкий Даниил Евгеньевич
ОЦЕНЩИК	Круглов Николай Терентьевич: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации Исполнителя НП СРО «АРМО» № 1272-07 от 29 декабря 2007 г. Реестровый номер 862
Соответствие Указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У	Оценщик соответствует указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У: - меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков: не применялись; - стаж осуществления оценочной деятельности: более 3-х лет.
Страхование оценочной деятельности	Гражданская (профессиональная) ответственность застрахована: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование», полис № 022-073-008626/22 от 07.06.2022 г., сроком действия с 18 июня 2022 г. по 17 июня 2023 г. Общая страховая сумма 30 000 000 руб.

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих допущений:

Настоящий Отчет, а также содержащиеся в нем выводы и заключения о стоимости, достоверны лишь в полном объеме и лишь с учетом указанных в нем целей, любое использование отдельных его частей без их взаимосвязи не допускается.

Оценщиком не проводилась какая-либо юридическая экспертиза оцениваемых прав. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на оцениваемую собственность. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в Отчете.

Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на результаты



оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость выявления таковых.

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, является надежной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, предоставленной другими сторонами, поэтому в Отчете содержатся ссылки на источник информации.

Предполагается, что данные о технических характеристиках имущества, представленные Оценщику, являются достоверными.

Оценщик не несет ответственности за изменение рыночных условий и не дает никаких обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы отразить события или изменяющиеся условия, происходящие после даты оценки.

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.

Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

Данный Отчет не подлежит тиражированию, либо полному или частичному воспроизведению и распространению без письменного согласия Оценщика.

1.5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

Настоящая оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в ред. Федерального закона № 220-ФЗ от 24 июля 2007 г.), который определяет правовые основы оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам или юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей.

Также при оценке объекта были использованы Федеральные стандарты оценки; ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО III



«Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611.

Оценка произведена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Кроме того, процесс оценки проходил в соответствии с Международными стандартами оценки Международного комитета по стандартам оценки имущества, Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СРО «АРМО», Кодексом профессиональной этики оценщика НП СРО «АРМО».

1.6. КВАЛИФИКАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ

Все участники составления отчета имеют базовое профессиональное образование в области оценки собственности. Ниже приведен список оценщиков, участвовавших в выполнении работ:

Круглов Николай Терентьевич

Образование в области оценки	Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности», специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» МИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова от 28 апреля 2001 г., серия ПП №409113, регистрационный №1980-1Д, г. Москва, 2001 г.
Сведения о членстве в саморегулируемой организации оценщиков	Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации Исполнителя НП СРО «АРМО» № 1272-07 от 29 декабря 2007 г. Реестровый номер 862
Соответствие Указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У	Оценщик соответствует указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У: - меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков: не применялись; - стаж осуществления оценочной деятельности: более 3-х лет.
Страхование оценочной деятельности	Гражданская (профессиональная) ответственность застрахована: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование», полис № 022-073-008626/22 от 07.06.2022 г., сроком действия с 18 июня 2022 г. по 17 июня 2023 г. Общая страховая сумма 30 000 000 руб.
Номер и дата выдачи квалификационного аттестата	Квалификационный аттестат №019362-1 от 17 мая 2021 г. по направлению «Оценка недвижимости» выдан на основании решения ФБУ «Федеральный ресурсный центр» от 17.05.2021 г., №199. Действует до 17.05.2024 г.
Стаж работы в области оценки	Стаж работы в оценочной деятельности: 20 лет.

1.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими практику профессиональной оценки.

Стандарты оценки, нормативные и методические источники

При проведении исследований и расчетов использовались следующие нормативные и методические источники:

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 июня 2008 г. № 108-ФЗ);



- Федеральные стандарты оценки; ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н);
- Оценка недвижимости: Учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2005 г.
- Гранова И. В. «Оценка недвижимости».- С.-Петербург, 2001 г.
- Кирсанов А.Р. «Права на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащие государственной регистрации». - М., 2001 г.
- М., Альпина Бизнес Букс, 2004 г. «Оценка рыночной стоимости недвижимости» под ред. В. Рутгайзер.- М., изд-во « Дело», 1998 г.
- И.Х. Наназашвили, В.А.Литовченко «Оценка недвижимости». М. Архитектура-С, 2005 г.
- А.В.Каминский, Ю.И.Страхов. Е.М.Трейгер «Анализ практики оценки недвижимости» Международная академия оценки и консалтинга, М.2005
- Яскевич Е.Е. Определение прибыли предпринимателя и внешнего износа для объектов недвижимости, www.appraiser.ru
- Ю.В. Бейлезон. Основы оценки недвижимости. Конспект лекций по основным принципам оценки технического состояния зданий и сооружений, www.appraiser.ru; материалы сайтов, www.appraiser.ru.
- Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ
- Сборник показателей стоимости строительства Ко-Инвест «Общественные здания», «Укрупненные показатели стоимости строительства» за 2007 г.

Прочие источники

Дополнительная информация, полученная из ряда других источников и архива Исполнителя, включает в себя:



- ежемесячный информационно-аналитический бюллетень «RWAY»;
- печатные издания, «Недвижимость & Цены», «Коммерсант», «Сделка», «Из рук в руки», «Ко-Инвест»;
- данные компаний «ИНКОМ-недвижимость», «МИАН», «МИЭЛЬ–недвижимость»;
- информационные ресурсы сети INTERNET:; www.appraiser.ru, , www.rway.ru, www.realtor, www.realty21, www.dm-realty.ru, www.arenduem.ru и другие специализированные Интернет сайты.

Перечень данных, использованных при проведении работы

Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта, включали в себя следующий перечень документов (в соответствии с заданием):

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 77-АН 191606 от 14 марта 2011 г.;
2. Копия кадастрового паспорта на объект недвижимости расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А.
3. поэтажный план на объект недвижимости расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А.

1.8. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

Затраты на воспроизводство – затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.

Затраты на замещение – затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.

Износ – потеря стоимости актива в силу физического износа, функционального устаревания, а также воздействия внешних факторов.

Инвестиционная стоимость – стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки.

Итоговая стоимость объекта оценки – определенная путем расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

Кадастровая стоимость – рыночная стоимость объекта оценки, определенная методами массовой оценки, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки.

Корректировка – операция, учитывающая разницу в стоимости между оцениваемым и сравниваемым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки».

Ликвидационная стоимость – расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

Объект-аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте.

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.

Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки.

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (цена выхода).



Цена объекта оценки – денежная сумма, предполагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки.

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объектами оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.

Стоимость - экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношения между товарами и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто их покупает и продает. Экономическое понятие стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет обладатель данного товара или клиент, которому оказывают данную услугу, на момент оценки стоимости.

Стоимость объекта оценки – расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости.

Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку.

1.9. ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

В рамках настоящего исследования Оценщик руководствовался следующей последовательностью определения стоимости объекта оценки:

Заключение с Заказчиком договора на проведение оценки

На данном этапе Заказчиком подана Заявка №3 от 18 мая 2023 г. к договору № УКФ/ДГ/111028/1 от 28.10.2011 г.

В соответствии с Заявкой №3 задание на оценку содержит следующие положения:

Объектом оценки является: 1/2 доли в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 205,2 кв.м. расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А;

Оценке подлежит: право собственности на указанный объект.

Целью оценки является: Определение рыночной стоимости инвестиционного пая.

Назначение оценки: Для принятия управленческого решения.

Дата определения стоимости: 25 мая 2023 г.

Анализ рынка, к которому относится объект оценки

На данном этапе Оценщиком был проанализирован рынок, к которому относится объект оценки, его текущая конъюнктура и тенденции. На основании полученной информации, Оценщиком был проведен сбор специальных рыночных данных относящихся как к оцениваемому объекту, так и сопоставимыми с ним объектами-аналогами и их анализ. Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, а также анализа имеющихся баз данных по ценам предложения на рынке.

Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки.

В процессе работы Оценщик изучил количественные и качественные характеристики объекта оценки, собрал информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе:

- информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
- информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов;
- информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки

Анализ возможности применения затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке справедливой стоимости объекта оценки или обоснование от их использования

Определение справедливой стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемого объекта.

Для расчета справедливой стоимости объекта оценки традиционно используются три основных подхода к оценке:

- затратный подход к оценке;
- сравнительный подход к оценке;
- доходный подход к оценке.

В процессе работы Оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению справедливой стоимости объекта, с учетом его расположения, функционального назначения и физического износа.

Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов

В рамках каждого из подходов к оценке используются соответствующие методы оценки. Выбор конкретных методов оценки в рамках применяемых подходов к оценке осуществлялся Оценщиком исходя из его опыта, профессиональных знаний, навыков и умений, а также полноты и

качества имеющейся информации. Краткое описание применяемых методов расчетов, ограничений и допущений, лежащих в основе расчетов, а так же результаты выполненных расчетов приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета.

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины стоимости объекта оценки

Основываясь на результатах применения соответствующих подходов к оценке, Оценщиком были получены результаты, которые позволили прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оценки с учетом не столько количественного, сколько качественного их значения.

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами к оценке, придается свой вес. Логически обоснованное численное значение весовой характеристики результатов соответствующего подхода определяется исходя из анализа «сильных» и «слабых» сторон каждого подхода, с учетом того, насколько существенно они отражают текущее состояние рынка, а так же перспектив его развития.

Составление и передача Заказчику отчета об оценке

Вся информация, которая была собрана и проанализирована в процессе работы по оценке, систематизирована и представлена в виде единого отчета с детальным изложением всех расчетов, основных допущений, использованных при проведении оценки, логических выводов и заключений.

В соответствии с п. 19 Федеральных стандартов оценки ФСО № 1, при составлении отчета об оценке Оценщик не использовал информацию о событиях, произошедших после даты оценки.

При составлении отчета об оценке Оценщик придерживался следующих принципов:

- принцип существенности;
- принцип обоснованности;
- принцип однозначности;
- принцип проверяемости;
- принцип достаточности.

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Описание Объекта проводится на основании документов, предоставленных для оценки Заказчиком, а также на основании результатов осмотра, проведенного 25 мая 2023 г.

Объектом, в настоящей работе, является 1/2 доли в праве собственности на Помещение свободного назначения общей площадью 205,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение I - комнаты с 1 по 11.

2.1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А. Объект расположен в центре города, в районе Басманный Центрального округа (ЦАО) г. Москвы.


Расстояние до станций метрополитена:


Тургеневская - 140 м;

Чистые пруды - 140 м;

Сретенский бульвар - 200 м.

Рисунок 1. Местоположение Объекта оценки на карте





Источник: данные информационного портала www.maps.yandex.ru

Центральный административный округ ¹

Центральный административный округ (ЦАО) расположен в центре Москвы и включает в себя 10 районов.

Центральный административный округ города Москвы располагается в центральной части столицы. Он является одним из 12 округов, на которые разделена Москва. Территория ЦАО составляет 66,18 кв. км, население – около 750 тыс. человек. Всего ЦАО состоит из 10 районов Москвы.

Площадь округа занимает 6% на карте Москвы. Его границы практически идентичны черте города до 1912 года. Количество учреждений и организаций на территории ЦАО не имеет равных во всей столице. Тут расположено огромное количество театров, государственных учреждений (в том числе Кремль, большинство министерств РФ, Дом правительства РФ, Совет Федерации, Госдума), офисных зданий, торговых центров и др.

Шесть из девяти вокзалов Москвы находятся на территории Центрального административного округа. Все крупные промышленные предприятия и массивы стараются переносить с округа за черту города. На их месте организовываются культурные центры и офисы. Поэтому основное количество памятников культуры, как столицы, так и всей страны сосредоточены именно здесь. Особенно интересны такие культурные объекты, как Московский Кремль, Государственная Третьяковская галерея, Российская Государственная библиотека. Кроме того, на территории ЦАО располагаются крупные торговые залы (ГУМ, ЦУМ и др.), а также рестораны, кафе, бары и другие

¹ <http://www.moscowmap.ru/okruga/cao.shtml>

заведения.

Районы

Арбат, Китай-Город, Пресненский, Хамовники, Басманный, Красносельский, Таганский, Якиманка, Замоскворечье, Мещанский, Тверской.

Район Басманный²

Соседние районы: Замоскворечье, Китай-Город, Красносельский, Таганский (ЦАО), Лефортово (ЮВАО), Преображенское, Соколиная Гора, Сокольники (ВАО)

Район Басманный располагается в Центральном административном округе столицы. Район занимает территорию более 8 квадратных километров. На территории района проживает более 100 тысяч человек.

Границы района проходят по улицам Мясницкой, Новая Басманная, 1-ая Басманная, Ольховская, Новопередедновская, Госпитальная, реке Яузе, Казанскому направлению МЖД, Курскому направлению МЖД, улицам Сыромятническая, Воронцово Поле, Солянка.

На территории Басманного района располагается множество достопримечательностей, памятников истории и архитектуры. Среди них можно выделить Богоявленский собор в Елохове, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, Храм Николая Чудотворца в Покровском, Театр «Современник», Музей Маяковского, Театр имени Гоголя.

Общественный транспорт на территории района Басманный представлен станциями метрополитена Бауманская, Чкаловская, Красные ворота, Курская кольцевая, Курская радиальная, Лубянка, Чистые пруды, Китай-город, маршрутами автобуса № 40, № 59, № 78, № 158, № 730, № 783, трамвайными маршрутами №А, № 3, № 39, № 20, № 24, № 32, № 37, № 43, № 45, № 46, № 50, маршрутами троллейбусов №Б, № 10, № 22, № 24, № 25, № 25к, № 45, № 53, № 63.

На территории района Басманный располагаются средние общеобразовательные школы № 1203, № 1225, № 661, № 1204, № 1227, № 1247, № 1621, № 1871, № 310, № 320, № 330, № 353, № 414, № 435, № 613, лицей № 1589, центры образования № 1429, № 1480, № 345, № 354.

Также здесь находятся детские сады № 1374, № 17, № 1729, № 1733, № 1734, № 1808, № 1865, № 1948, № 1976, № 1977, № 1979, № 1982, № 1983, № 2032, № 2299, № 2334, № 290, № 296, № 299, № 30, № 304, № 376, № 452, № 53, № 6, № 827.


Система здравоохранения в Басманном районе представлена городской поликлиникой № 160, поликлиникой московской железной дороги на станции Москва-Курская, поликлиникой ГУП РАМН, поликлиникой РАН № 1, поликлиникой № 75 министерства обороны РФ, центральной поликлиникой Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, городской поликлиникой № 129, № 46, № 5, детской городской поликлиникой № 117, № 34, стоматологической поликлиникой № 53.

² <http://www.moscowmap.ru/raion.asp?raion=23/>



На территории Басманного района планируется проведение работ по реконструкции административных и жилых зданий, гостиниц и деловых центров.

Рисунок 2. Басманный район



2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Земельный участок

Поскольку оцениваемым объектом является встроенное нежилое помещение, права на земельный участок не рассматривались.

Описание объекта

Встроенное помещение свободного назначения общей площадью 205,2 кв.м.

Описание конструктивных и технических характеристик объекта приведены в таблице 2.1.



Таблица 2. Описание технических характеристик объекта


Тип здания	Не жилое
Адрес	г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А
Год постройки	1890
Число этажей	4
Число подземных этажей	1 (подвал)
Тип дома по материалу / технологии несущих конструкций	Кирпичный
Этаж расположения	2 этаж
Общая площадь помещения, кв.м.	205,2
Характеристика доступности	хорошая транспортная доступность
Возможность парковки	парковка стихийная на прилегающей территории
Запыленность и загазованность воздуха	в пределах нормы
Средняя высота внутренних помещений, м	2 этаж - 3,53
Вид, состояние внутренней отделки	требует косметического ремонта
Общее физическое состояние конструктивных элементов	хорошее
Существующие ограничения (обременения) права:	Доверительное управление
Кадастровый (или условный) номер объекта:	15658
Свидетельство о государственной регистрации права:	77-АН 191606 от 14 марта 2011 г.
Иные документы, подтверждающие право собственности	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Москва-Ритейл» от 19.08.2010 с изменениями от 23.11.2010 г. Заявка на приобретение инвестиционных паёв № 0527799000002 от 13.12.2010 г. Выписка из реестра инвестиционных фондов № 73-11-ЭМ-12/6401 от


	05.03.2011 г. Акт приёма-передачи от 02.02.2011 г.
Собственник	Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва-Ритейл» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Имущественные права	Общая долевая собственность, доля в праве 1/2
Иные участники общей долевой собственности	Огиевецкий Евгений Ильич, доля в праве: 1/2
Состояние инженерного оборудования	не требует замены

Источник: данные предоставленные Заказчиком.

2.3. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА







3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ

3.1. РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ³

Основные выводы

- Объем инвестиций в недвижимость РФ в 2022 году достиг рекордных 487,2 млрд руб., на 21% больше 2021 года.
- Лидирующий сегмент в структуре инвестирования – площадки под девелопмент с долей в 45%.
- Доля иностранного капитала осталась на минимальном уровне и составила 3,3% от общего объема вложений.

В течение практически всего 2022 года экономика России испытывала значительное давление, вызванное введением санкционного режима и сложной геополитической ситуацией. Деловая активность особенно снижалась в конце февраля и в сентябре на фоне начала специальной военной операции на Украине и объявления частичной мобилизации в РФ.

Тем не менее меры, введенные Правительством, в том числе последовательное снижение ключевой ставки, поддержали уровень экономической активности. Центральный банк РФ несколько раз снижал ключевую ставку после ее повышения в конце зимы до 20%, и по итогам года показатель оказался на уровне 7,5%. Инфляция в декабре 2022 года составила 11,9% г/г.


Регулятор оценивает инфляционное давление как умеренное. По ожиданиям Банка России, годовая инфляция в 2023 году замедлится до 5–7% и вернется к целевому значению 4% в 2024 году.

По предварительным данным Минэкономразвития РФ, фактическое сокращение ВВП в 2022 году составляет 2,9%, несмотря на то, что в начале года прогнозы падения экономики были в диапазоне 5–20%. При этом в 2023 году рост ВВП составит, по разным оценкам, от – 4% до + 0,3%.

Цена нефти марки Brent в течение года демонстрировала волатильность, тем не менее за 12 месяцев цена выросла на 6% и на конец года составила 86,88 долларов США за баррель. Курс доллара США по итогам года установился на уровне 70,52 руб., рубль за период январь – декабрь 2022 укрепился к доллару на 5%.

³ <https://kf.expert/publish/rynok-investiczij-4-kvartal-2022>

Общая динамика инвестиций в коммерческую недвижимость РФ



Динамика цены на нефть марки Brent и курса доллара США



Источник: Центральный банк РФ, 2023


Источник: NF Group Research, 2023

Динамика инфляции и ключевой ставки Центрального банка




Источник: Центральный банк РФ, 2023

Объем инвестиций в недвижимость



Источник: Центральный банк РФ, NF Group Research, 2023

Квартальная динамика объемов инвестиций



Источник: NF Group Research, 2023

Результат инвестиционной активности в 2022 году оказался рекордно высоким, вложения в активы РФ достигли показателя 487,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 21%.

На рекордный показатель инвестиционной активности в 2022 году повлияли несколько факторов. После февраля иностранные компании, владеющие крупным объемом активов в РФ, постепенно принимали решение об уходе с локального рынка и дальнейшей продаже своих активов. Во-первых, появление в предложении качественных, а иногда и трофейных активов, которые ранее были недоступны для покупки, мотивировало многих локальных инвесторов аккумулировать данные активы. Во-вторых, состояние рынков отдельных сегментов коммерческой недвижимости по итогам 2022 года оказалось существенно лучше, чем прогнозировали в феврале – марте: несмотря на период неопределенности со стороны арендаторов и покупателей, строительная активность

осталась на достаточно высоком уровне, а ставки и цены не продемонстрировали снижения. В-третьих, меры правительства по поддержанию относительно высокого уровня деловой активности принесли свои результаты.



За период октябрь – декабрь 2022 года череда продаж бизнесов компаний, уходящих с рынка России, продолжилась. Если в I–III кварталах 2022 года продавали российские активы таких компаний, как Fazer, Valio, Paulig, Pizza Hut, Sponda и PPF Real Estate, то в конце 2022 года свои активы реализовали SvetoCopy, Mercedes-Benz и другие компании. Стоит отметить, что зачастую объекты продавали локальному менеджменту либо ключевым партнерам компаний.

В структуре инвестирования доля иностранного капитала остается на минимальном уровне, и ожидается, что тенденция сохранится в следующие несколько лет. По итогам 2022 года доля иностранных инвесторов не превысила 3,3% от общего объема вложений.

Доля площадок под девелопмент в общем объеме инвестиций составила 45% против 64% годом ранее. Помимо московских застройщиков, которые продолжают генерировать обширный земельный фонд, значительный вклад в общий достигнутый объем привнесли региональные девелоперы, которые активно приобретали площадки в Москве и Санкт-Петербурге.

Значительно выросла доля инвестиций в готовые объекты коммерческой недвижимости: если в 2021 году на них пришлось 36% инвестированных средств, а прочие были вложены в площадки под девелопмент, то по итогам 2022 года этот показатель увеличился до 55%




Среди классических сегментов коммерческой недвижимости наибольший объем вложений пришелся на офисную недвижимость – доля сегмента в общем объеме вложений выросла с 12% в 2021 году до текущих 22%. При этом в абсолютном выражении объем вложений в данный тип недвижимости вырос вдвое – с 50,0 млрд руб. до 108 млрд руб. Второе место – складская и индустриальная недвижимость. Несмотря на небольшой рост доли (с 16% годом ранее до 17%), общий объем вложений в сегмент увеличился на 33% за год – до 84,6 млрд руб. На торговую недвижимость пришлось 8% в общем объеме вложений, или 40,7 млрд руб.


В соответствии с сегментацией по регионам лидером в структуре спроса по итогам 2022 года оказалась Москва: ее доля выросла с 67% до 69%. Доля Санкт-Петербурга составила 22% против 29% годом ранее, а доля регионов выросла с 4% до 10%.

По профилю инвестора лидером в структуре спроса были девелоперы: их доля по итогам 2022 года составила 50% против 67% годом ранее. Также высокой остается доля инвестиционных компаний и частных инвесторов, на них пришлось 32% объема инвестиций. Стоит отметить существенно возросшую активность конечных пользователей, доля которых выросла с 8% годом ранее до 14% по итогам 2022 года. В основном в рамках таких сделок приобретались офисные и складские объекты под собственное размещение компаний. Доля транзакций ЗПИФ (в том числе ЗПИФ недвижимости) составила 4% против 3% годом ранее.

Доходность по десятилетним облигациям



Данные графики демонстрируют динамику доходностей по десятилетним облигациям Великобритании, Франции, Германии, выраженных в национальной валюте, а также динамику ставок капитализации на премиальные объекты офисного, торгового и складского сегментов, выраженную в сложившейся рыночной конъюнктуре, в рублях.
Источник: NF Group Research, Investing.com, 2023



3.2. РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ

Основные выводы

– В первые два месяца 2022 года рынок демонстрировал готовность к росту и активному развитию на фоне снижения ковидных ограничений. Арендаторы готовы были обсуждать не только действующие, но и строящиеся объекты, что говорило о широких планах по инвестициям в новые открытия и готовности к долгосрочному планированию. Однако к началу марта сегмент столкнулся с беспрецедентными трудностями на фоне приостановки работы абсолютного большинства зарубежных брендов. Поэтому первую половину года рынок находился в состоянии острой неопределенности, игроки рынка оценивали ситуацию и пытались сформировать план действий и дальнейшего развития. Несмотря на то, что с апреля начался частичный ребрендинг международных брендов, первые важные перемены в структуре произошли к концу лета, когда арендодатели и арендаторы стали переходить от процесса ожидания к принятию конкретных решений. В действующих крупноформатных ТЦ где не смогли оперативно найти новых арендаторов, продолжает появляться все больше вакантных площадей, в том числе из-за ухода известных брендов и оптимизации менее рентабельных магазинов.

– По итогам года в столице открылось 10 ТЦ с суммарной арендопригодной площадью 123,7

тыс. м². Для сравнения: в 2021 году было открыто 14 ТЦ (GLA 359,6 тыс. м²), и это является минимальным за десятилетний период, когда показатель не превысил отметку 200 тыс. м² GLA.

- Объем нового предложения продемонстрировал отрицательную динамику по сравнению с показателями 2021 г. (-66%).
- До конца 2023 г. объем нового ввода составит 176,6 тыс. м² торговых площадей, что на 43% выше показателя 2022 г.
- Количество качественных малоформатных центров (GLA с 10 до 16, в то время как средняя площадь всех заявленных ТЦ составит 11 тыс. м², что остается в диапазоне площадей, характерном для торгового центра районного масштаба.
- По итогам 2022 г. в торговых центрах зафиксировано увеличение уровня вакансии до 15,6%. По сравнению с предыдущим кварталом 2022 года показатель увеличился на 1,1 п. п., по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. – на 1,9 п. п. преимущественно за счет того, что международные операторы начали расторгать договоры аренды.
- Снижение активности со стороны новых международных торговых операторов: на рынок России вышло 11 новых брендов, что на 27% ниже показателя аналогичного периода 2021 года.
- С начала февральских событий об уходе объявили 23 иностранных бренда, 25 международных операторов провели ребрендинг и перепродажу своего бизнеса.

Основные показатели*	
Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м ²	14,4/7,3
Введено в эксплуатацию в 2022 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	198,9/123,7
Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2023 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	≈299,6/≈176,6
Доля вакантных площадей, %	15,6% (+1,9 п. п.)**
Условия аренды в торговых центрах Москвы***:	
торговая галерея, руб./м ² /год	0–180 000
якорные арендаторы, руб./м ² /год	0–50 000
Операционные расходы:	
торговая галерея, руб./м ² /год	6 000–15 000
якорные арендаторы, руб./м ² /год	1 500–3 000
Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями, м ² /1 000 жителей	580

* В таблице приведены показатели только по качественным профессиональным торговым объектам. Профессиональный торговый центр – одно или группа архитектурно согласованных зданий, объединенных общей концепцией и единым управлением
 ** Изменение по сравнению с показателем за IV квартал 2021 г.
 *** Верхние границы арендных ставок относятся к наиболее успешным и востребованным торговым центрам Москвы

Источник: NF Group Research, 2023

Предложение

По итогам IV квартала 2022 года в Москве было открыто шесть ТЦ с суммарной арендопригодной площадью 59,4 тыс. м². Всего за 12 месяцев на рынке было открыто 10 торговых объектов районных и окружных форматов, более половины из которых были техническими. В итоге суммарная арендопригодная площадь всех объектов, введенных в эксплуатацию, составила 123,7 тыс. м² (на 66% ниже аналогичного периода 2021 года – GLA 359,6 тыс. м²). Прирост нового предложения состоялся за счет открытия таких проектов:

- МФК «Солнце Москвы» (GLA 26,3 тыс. м²)
- ТЦ «Сказка» (GLA 18,5 тыс. м²)



- ТЦ Discovery (GLA 17,5 тыс. м²)
- ТЦ «Киргизия» (GLA 13,4 тыс. м²)
- ТЦ «Нагорный» (GLA 12,0 тыс. м²)
- ТРЦ «Сиеста» (GLA 11,6 тыс. м²)
- ТЦ «Байконур» (GLA 8,5 тыс. м²)
- ТЦ «Экран» (GLA 5,9 тыс. м²)
- ТЦ «Орбита» (GLA 5,4 тыс. м²)
- ТЦ «Бирюсинка» (GLA 4,6 тыс. м²)



В целом ввод 2022 г. является минимальным за десятилетний период, когда показатель не превысил отметку 200 тыс. м² GLA. Последний раз показатель нового предложения, который был менее 200 тыс. кв. м GLA, был зафиксирован в 2017 и 2018 гг.



С учетом нового объема ввода показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями составил 580 м² на 1 000 человек. Относительно сопоставимого периода прошлого года зафиксирован незначительный рост (+1,9%).

По данному показателю Москва расположилась на четвертом месте среди городов-миллионников, уступив Нижнему Новгороду, Екатеринбург и Самаре.

В разрезе административных округов «старой Москвы» наиболее обеспеченными остаются Центральный Южный и Северный. Новомосковский округ является лидером по обеспеченности (985 м²/1 000 человек), что обусловлено небольшой численностью населения (300,4 тыс. человек). С начала года наибольший прирост зафиксирован в Новомосковском АО (+11%) за счет открытия ТЦ «Сказка» и ТРЦ «Сиеста», в Северо-Восточном АО (+4%) благодаря открытию самого крупного объекта 2022 г. – МФК «Солнце Москвы», а также районного ТЦ «Байконур». В Северном АО, Восточном АО и в Южном АО каждый показатель вырос на 2% соответственно. В перспективе ближайших трех – пяти лет ожидается значительный прирост населения за счет ввода в эксплуатацию большого объема жилья на фоне низкой интенсивности ввода торговых центров (преимущественно районных и окружных форматов).



Вакансия

По итогам 2022 г. средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы увеличился на 1,9 п. п. относительно аналогичного периода 2021 года и составил 15,6%, по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 1,1 п. п.

Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся с негативным влиянием пандемии и февральских событий и уходом международных брендов, занимавших большие площадки в крупных торговых объектах столицы. Несмотря на это, пустующие площадки постепенно начинают заполняться новыми арендаторами, что сдерживает выход большого числа пустующих площадей на рынок. Один из способов заполнения крупных блоков, которые чаще всего высвобождаются, – деление помещений с целью оптимизации форматов и диверсификации рисков.

Спрос

Во второй половине 2022 г. на рынке торговой недвижимости стали заметны структурные изменения, связанные с массовым переходом иностранных компаний к локальным партнерам или партнерам из «дружественных» стран, а также закрытие ряда международных брендов. Данные решения привели к росту вакансии в торговых центрах. Основной негативный эффект от ухода зарубежных игроков ощутили на себе объекты, которые на рынке было принято считать концептуальными и наиболее успешными из-за высокой доли международных брендов в пуле арендаторов, как ранее считалось, «надежных» международных арендаторов. Международные игроки из «дружественных» стран, на которые возлагали надежду многие игроки, не смогли быстро выйти на рынок: обычно процесс вывода нового бренда занимает от 1,5 до 3 лет, поэтому основной спрос остается со стороны локальных игроков и турецких компаний. Российские бренды так же, как

и во время пандемии, показали высокую адаптированность, а собственники – лояльность к новым арендаторам, что привело к формированию новых трендов.

Так, в 2022 г. наблюдалось активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. Например, «Телеграф» имеет в Москве уже четыре точки, три из которых – ТРЦ «Афимолл», ТРЦ «Зеленопарк» и Novaya Riga Outlet Village – открылись в столице во втором полугодии 2022 г.

Похожие форматы сейчас находятся на стадии подписания. Помимо этого, активность проявляли турецкие бренды: с февраля 2022 г. в Москве и в некоторых региональных городах России открылось пять новых турецких фэшн-брендов. Новые иностранные бренды, особенно турецкие, которые были в переговорном процессе с 2022 года, начнут постепенно заходить на рынок.

Для современного покупателя все большее значение имеют дополнительные возможности по проведению свободного времени, досуга и саморазвития, а также эмоциональная составляющая в процессе шопинга. Собственники ТЦ осознают возрастающую значимость размещения операторов развлечений с новыми концепциями в своих объектах из-за их способности к генерации трафика. Районные торговые центры в этой отрасли показывают себя как довольно стабильный сегмент бизнеса, т. к. такие объекты дают жителям возможность отключиться от проблем и провести совместный досуг недалеко от дома. Киноиндустрия, несмотря на существенное падение трафика, не должна полностью пропадать или замещаться другими арендаторами, т. к. на сегодняшний день это один из основных форматов проведения досуга для всей семьи без ограничения возраста детей. Однако сектор требует значительной поддержки со стороны собственников ТЦ и государства: например, Пушкинская карта стимулирует молодежь чаще посещать кинотеатры, похожие программы сейчас обсуждаются для школьников, что позволит не только поддержать отрасль, но и работать на повышение лояльности потребителя. В тех торговых центрах, где площадь кинотеатров избыточна, можно говорить об оптимизировании формата кинотеатра и о привлечении на освободившиеся части площадей развлекательных или спортивных концепций.

В 2022 г. наблюдалась активная тенденция передачи бизнеса иностранными компаниями, приостановившими деятельность на территории России, локальным игрокам или странам из «дружественного» списка. Причем все действовали по-разному: одни иностранные компании продолжали продавать бизнес целиком или частично, другие же передавали долю компании в доверительное управление местному менеджменту с опционом обратного выкупа. Такие маневры позволяли иностранным ретейлерам вновь вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате.

С начала февральских событий об уходе объявили 23 иностранных бренда, что также добавляло роста неопределенности на рынке, однако не все из них прекратили бизнес

окончательно, некоторые продолжают работать и/ или продавать остатки, есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Кроме того, было зафиксировано 25 переоткрытий под новыми брендами ретейлеров после приостановки операционной деятельности: L'Occitane («Л'Окситан»), «OBI» (ОБИ), McDonald's («Вкусно и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «Хс»), CCC (Obuv), Mango и др. Некоторые ретейлеры, несмотря на объявление об уходе, вернулись на рынок под новыми именами, некоторые из них могут вернуться в ближайшем будущем.

Несмотря на текущую ситуацию, некоторые российские и международные ретейлеры продолжают расширять и диверсифицировать свой бизнес на территории России.

Лидерами по открытиям и введению новых форматов в 2022 году можно назвать два столичных ТЦ – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Авиапарк». Летом состоялось торжественное открытие универмага «Телеграф» площадью 904 м² преимущественно с московскими дизайнерами, созданного в содружестве в Правительством Москвы. На площадке бывших магазинов Inditex теперь располагаются новые арендаторы: мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (Zara Home), магазин нижнего белья Tezenis и магазин товаров для дома BY (Zara Men), магазины женской одежды российских брендов EMKA, 2MOOD, Mavelty и Charuel (Zara и Zara Kids), сетевой магазин товаров для дома Williams Et Oliver (Stradivarius). Также в составе новых арендаторов ТЦ открылся бренд женской одежды YOU, армянский фэшн-бренд Alex YVN, Twist, Ipekyol, GIOTELLI, NCS, Present & Simple, LUSIO и др.

ТРЦ «Авиапарк» отличился открытием одного из крупного магазина LIME в новом формате площадью 1 000 м². Стоит отметить, что российский бренд продолжит расширяться на рынке и начнет осваивать новые направления – мужские и детские линии коллекций. По предварительным данным, новые направления должны появиться в I кв. 2023 г. В ТЦ также был обновлен магазин Street Beat. Теперь общая площадь его составила 650 м² и он стал самым большим магазином сети. В пространстве Trend Island открылось первое поп-пространство The Blue Store, а в галереях торгового центра – MIE, JNS, N.O.M.i, ЧемоданPRO (бывш. Samsonite), и LOLOCLO открыл свой корнер.

В ТРК «Атриум» открылся магазин молодежного бренда Feelz, который позиционирует себя как альтернативу ушедшим из России западным брендам Monki (H&M Group) или Bershka (Inditex). Бренд представлен уже в 4 торговых центрах Москвы и одном в Уфе. В августе также состоялось открытие флагманского магазина CHARUEL на 2-м этаже. В ТРЦ «Ривьера» был открыт мультибрендовый магазин ILCOTT; помимо этого, на 2-м этаже ТЦ распахнул свои двери Центр детского плавания «Мама, я плаваю». В ТРЦ «Саларис» открылся отдельный магазин Abricot, созданный международной командой из России, Франции и Италии в 2018 г. во Франции. В июле в ТРЦ «Щелковский» пришел магазин парфюмерии и косметики «Л'Этуаль», который расположился

на 1-м этаже. Позднее к новым арендатором добавились ресторан Osteria Mario и магазин LOLOCLO. В ТРЦ «Европейский» также был открыт новый флагманский магазин LOLOCLO и демократичный итальянский бренд мужской одежды Dan John. В ТРЦ «Метрополис» были открыты магазины мужской одежды Boggi Milano и магазин одежды plussize DIVNO. ТРЦ «Весна!» увеличил пул фэшн-брендов компании Melon Fashion Group: открылся магазин одежды Sela (645 м²), а также в новом большом формате – магазин женской одежды Love Republic (500 м²) и Gloria Jeans. ТРЦ Columbus открылся российский ретейлер – мужской бренд одежды Kanzler на месте Massimo Dutti (Inditex). Помимо этого, ТРЦ «Океания» организовал ярмарку дизайнерских брендов The Cube в формате «островка» на 1-м этаже ТЦ. В одном месте представлены новинки одежды и аксессуаров из коллекций модных российских дизайнеров. В ТРЦ «Зеленопарк» на площади более 1 800 м² открылся семейный гипермаркет Kari. Помимо этого, на месте косметических магазинов Lush открылся новый российский аналог-бренд Oomph в ТРЦ «Авиапарк», ТРЦ Columbus, ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Саларис».

Дальнейшие планы развития озвучивали многие бренды, например китайский бренд одежды Li-Ning, который уже открыл свой первый магазин в России в ТРЦ «Галерея Краснодар» в I пол. 2022 г. Некоторые казахстанские бренды – Marwin by Meloman, Kipri, Coffee Boom, также присматриваются к российскому рынку, как и белорусские (Nelva, Milavitsa и Mark Formelle). EMKA работает над расширением сети магазинов и к 2024 году планируют утроить количество магазинов. Melon Fashion Group работает над расширением ассортимента и новыми линиями одежды и аксессуаров для увеличения площадей магазинов: ZARINA – 600–800 м², Befree – до 2 500 м², LOVE REPUBLIC – 500–700 м², Sela – 700–900 м². Arya Home ищет форматы 150–200 м² для открытия новых магазинов. Основатель сети премиальных салонов оптики «Слепая курица» в 2023 году планирует открыть люксовый универмаг в ТРЦ «Афимолл» и др., CookHouse заявила об активном развитии по всей России по системе франчайзинга.

Коммерческие условия

По итогам 2022 года ставки аренды на помещения в торговых центрах претерпели изменения под влиянием геополитической ситуации и показали изменения в зависимости от формата объекта. Однако тренда на рост арендных ставок не наблюдается. На рынке заключаются единичные сделки по более высоким ставкам на площадки, которые ранее занимали международные бренды. Максимальные базовые ставки аренды, несмотря на определенное изменение, также приходится на помещения в зоне фуд-корта и для «островной» торговли в действующих крупных объектах с высоким трафиком и могут достигать 180 тыс. руб./м² /год, в районных – до 100 тыс. руб./м² /год., минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 м² для якорных арендаторов.

Так, в крупных концептуальных ТЦ ставки выросли из-за качества сделок по причине

сокращения стока предложения по строящимся проектам. Тренд на рост арендных ставок на рынке сейчас отсутствует из-за качества сделок, т. к. основной объём сделок – это ротация и площадки с отделкой, ранее занимаемые международными брендами, поэтому ставка аренды на такие помещения значительно выше, чем в shell&core, по которым ранее заключались основные сделки. В районных ТЦ (до 10 лет) наблюдается обратная тенденция: основное предложение состоит из shell&core помещений, по которым сейчас предоставляют скидки на ремонт, поэтому в таких объектах коммерческое предложение ниже.

Профиль арендатора	Диапазон базовых арендных ставок, руб./м ² /год*		% от товарооборота	
	Крупные торговые центры	Малые торговые центры (до 10 лет)		
Супермаркет (1 000–2 000 м ²)	8 000–18 000	15 000–22 000	4–6	
Супермаркет (450–900 м ²)	18 000–35 000	18 000–35 000	4–7	
Товары для дома (< 1 500 м ²)	0–10 000	8 000–12 000	6–8	
Бытовая техника и электроника (1 200–1 800 м ²)	6 000–15 000	6 000–15 000	2,5–5	
Спортивные товары (1 200–1 800 м ²)	6 000–12 000	6 000–12 000	5–8	
Детские товары (1 200–2 000 м ²)	6 000–12 000	6 000–12 000	4–8	
Операторы торговой галереи**:				
Якоря	более 1 000 м ²	10 000–20 000	0–12 000	4–10
Мини-якоря	700–1 000 м ²	15 000–30 000	0–14 000	6–10
Мини-якоря	500–700 м ²	20 000–50 000	0–15 000	6–10
	300–500 м ²	20 000–60 000	0–25 000	5–12
	150–300 м ²	40 000–100 000	8 000–25 000	6–14
	100–150 м ²	50 000–120 000	15 000–40 000	10–14
	50–100 м ²	50 000–130 000	15 000–50 000	12–14
	0–50 м ²	50 000–180 000	20 000–100 000	10–14
Досуговые концепции:				
Развлекательные центры (2 000–4 000 м ²)	4 000–8 000	4 000–6 000	10–15	
Кинотеатры (2 500–5 000 м ²)	0–6 000	0–4 000	8–10	
Общественное питание:				
Food-court	120 000–150 000	50 000–100 000	10–15	
Кафе	50 000–90 000	20 000–80 000	12–14	
Рестораны	20 000–50 000	0–25 000	10–12	

* Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров
 ** Верхние границы арендных ставок относятся к наиболее успешным и востребованным торговым центрам Москвы
 Ставки аренды указаны без учета НДС и операционных расходов
 Источник: NF Group Research, 2023

Прогноз

По реалистичному сценарию рынок торговой недвижимости продолжит развиваться на уровне 2022 года и прогноз нового ввода в Москве до конца 2023 года может достигнуть 176,6 тыс. м². Таким образом, прогноз нового предложения торговых центров окажется на 43% выше показателя 2022 г. Однако в течение года будет существовать вероятность корректировки даты ввода новых торговых центров, анонсированных к открытию в 2023 г.

Если все заявленные к вводу торговые объекты будут открыты в 2023 году, то самыми крупными среди них будут являться МФК «Митино Парк» (GLA 27,0 тыс. м²), ТЦ «Орион» (GLA 21,0 тыс. м²) и МФК West Mall (GLA 15,3 тыс. м²).

Новое предложение столицы будет сформировано за счет торговых площадей районного формата. Малоформатные ТЦ с современными общественными пространствами для повседневного досуга и схемами работы отлично вписываются в новую реальность. Такие торговые центры не отнимают у посетителей лишнего времени, перетягивают на себя внимание потребителей компактностью, а пул арендаторов все больше нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, а не на бренд. Community-центры являются востребованными и необходимыми на

каждый день проектами с понятной целевой группой населения, но при этом отлично подходят и для проведения концептуальных экспериментов.

Количество качественных малоформатных центров (GLA <30 тыс. м²) планируемых к вводу в 2023 году в Москве, может увеличиться за год с 10 до 16, в то время как средняя площадь всех заявленных ТЦ составит 11 тыс. м², что остается в диапазоне площадей, характерном для торгового центра районного масштаба.

В 2023 г. продолжится тенденция передачи бизнеса иностранными компаниями, приостановившими деятельность на территории страны. Российский бизнес имеет немаловажное значение для западных игроков, но многие из них испытывают серьезное давление в этом вопросе в странах, где находятся их штаб-квартиры, в связи с чем аккуратно рассматривают разные варианты перезапуска своего бизнеса. По итогам 2022 г. наблюдается небольшое количество игроков, которые смогли это сделать, остальные же еще находятся на стадии обсуждения, многие процессы связаны с глобальным офисом, что замедляет процесс передачи бизнеса, такая же ситуация с заменой других игроков, например из стран СНГ или из списка «дружелюбных стран». Безусловно, после этого начнется следующий этап развития ретейла, от него будет зависеть основные индикаторы рынка – заполняемость ТЦ, выход новых брендов и форматов магазинов, пересмотр пустующих площадей, в т. ч. и сроки ввода новых ТЦ, коммерческие условия и др. Адаптация бизнеса происходит постепенно и обдуманно в соответствии с текущим инфоповодом, привлекаются альтернативные игроки на пустующие площадки, которые могли бы быть потенциально интересны потребителям, переговорный процесс с такими брендами тоже небыстрый: у всех есть свои требования и ожидания.

Несмотря на масштабные перемены рынка, кардинального изменения восприятия ТЦ со стороны покупателей и спада интереса со стороны арендаторов не наблюдается, текущая ситуация имеет временный характер, поэтому торговая функция объекта никогда не будет неизменна. Традиционно ТЦ остаются местом для совершения покупок и проведения досуга для посетителей. С учетом изменившихся запросов со стороны потребителей и геополитической ситуации девелоперы и собственники крупных объектов привлекают новые форматы магазинов (моно-бренды, альтернативные фэшн-марки на место ушедших), также активно рассматривают варианты универмагов в составе ТЦ и дополняют объекты новыми сервисами и услугами для охвата большей целевой аудитории.

Исходя из совокупности всех текущих факторов и обстоятельств, глобально можно рассматривать два сценария развития сегмента торговой недвижимости – базовый и консервативный.

– Согласно базовому сценарию, рынок торговой недвижимости продолжит свое развитие на уровне 2022 года, а следовательно, преждевременно говорить о быстром восстановлении сегмента.

Первая половина 2023 года может характеризоваться небольшими колебаниями, коррекцией годовых планов развития, однако со второй половины года начнет прослеживаться тренд на восстановление сегмента при условии частичного возвращения на рынок крупных международных компаний и выхода новых игроков – как локальных, так и новых ретейлеров из стран-партнеров. Бутики российских дизайнеров могут постепенно занять позицию мини-якорей, а крупные локальных бренды начнут увеличивать площади магазинов счет смены формата и диверсификации бизнеса, расширяя ассортимент. Также на рынок начнут заходить новые иностранные бренды, особенно турецкие, которые пребывали в переговорном процессе с 2022 года. В такой ситуации возможно снижение уровня вакантности, однако показатель не сократится резко до значений 2019–2022 гг., а будет снижаться плавно. Некоторое время значение пустующих площадей будет держаться на уровне 15–16%, в том числе, если на рынок выйдут новые торговые центры арендопригодной площадью более 20 тыс. кв. м, которые в среднесрочной перспективе станут заполняться новыми арендаторами.

– Согласно консервативному сценарию, продолжится уход международных брендов с рынка как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления. Кроме того, такие события могут привести к оптимизации действующих магазинов международных ретейлеров и российских арендаторов: в итоге останутся только наиболее эффективные проекты. Новые игроки будут принимать решения сдержанно, заходить на рынок со своими инвестициями с осторожностью, опасаясь рисков, связанных с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами. Если же они все-таки решатся выйти на российский рынок, то большинство новых проектов будут экспериментальными и по их результатам будет приниматься окончательное решение о дальнейшей экспансии или, наоборот, о сокращении точек продаж. При таком сценарии средний уровень вакантности столичных ТЦ может вырасти до 17–18%, если не будут проработаны альтернативные пути заполнения пустующих площадок.

4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наиболее эффективное использование (НЭИ) – наиболее вероятное использование имущества, которое является физически возможным, надлежащим образом оправданным, юридически допустимым, осуществимым с финансовой точки зрения, в результате которого стоимость оцениваемого имущества является наивысшей (Международные стандарты оценки, МСО)-2005.

Вариант наиболее эффективного использования имущества должен отвечать следующим критериям:

Критерий юридической допустимости

Юридически допустимым является использование, совпадающее с целевым назначением объекта и не противоречащее действующим законодательным нормам. Таким образом, следует рассмотреть все законные способы использования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, строительным, санитарно-экологическим и противопожарным нормативам.

Критерий физической возможности

Физически возможными являются те варианты использования объекта, которые осуществимы с точки зрения его физических характеристик и доступности коммуникаций.

Критерий финансовой осуществимости

Все физически возможные и юридически разрешенные варианты использования объекта сопоставляются по критериям финансовой состоятельности. Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на финансирование, требуемую схему возврата капитала.

Критерий максимальной продуктивности

Реализация данного критерия предполагает из всех юридически разрешенных, физически реализуемых и обеспечивающих положительную величину дохода вариантов выбор такого вида использования, который обеспечивает максимальную стоимость основы недвижимости – земельного участка.

Анализ наиболее эффективного использования осуществляется в два этапа:

1. рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка как свободного;
2. рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка как улучшенного.

Анализ наиболее эффективного использования подразумевает, что существующие улучшения должны либо оставаться в прежнем состоянии и/или должны ремонтироваться до тех пор, пока они продолжают вносить вклад в общую стоимость собственности, либо быть снесены, когда доход от

нового улучшения будет больше чем компенсация стоимости сноса существующих улучшений и строительства альтернативных объектов.

Исходя из функционального назначения предложенного к оценке объекта недвижимого имущества, его местоположения и юридически закреплённого варианта использования, Исполнители пришли к выводу, что юридически допустимым, физически возможным, финансово осуществимым и максимально продуктивным, а соответственно и наиболее эффективным вариантом использования объекта недвижимого имущества на дату проведения работ следует считать его текущее использование.

5. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение справедливой стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемого объекта.

Для расчета справедливой стоимости объекта оценки традиционно используются три основных подхода к оценке:

- затратный подход;
- сравнительный подход;
- доходный подход.

В процессе работы Оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению справедливой стоимости объекта, с учетом расположения, функционального назначения и физического износа объекта недвижимости.

Затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний.

Согласно затратному подходу стоимость объекта недвижимости определяется как сумма стоимости прав на земельный участок и стоимости воспроизводства или замещения улучшений с учетом накопленного износа. Под улучшениями понимаются здания и сооружения, имеющиеся на участке, а также подведенные к нему инженерные сети.

Под накопленным износом понимается общая потеря стоимости объекта оценки на дату определения стоимости под действием физических, функциональных и внешних факторов. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.

Проведенные исследования и анализ полученной от Заказчика информации, позволили Исполнителю сделать вывод о невозможности расчета справедливой стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода к оценке в виду того что объектом оценки является встроенное помещение, и невозможно определить его точный объем.

Сравнительный подход к оценке – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на аналогичное или схожее имущество.

Согласно подходу сравнительного анализа продаж, стоимость объекта оценки определяется ценами недавних сделок купли-продажи схожих по своим характеристикам (сравнимых) объектов, после внесения к этим ценам поправок, компенсирующих отличия между объектом оценки и аналогами.

Проведенные исследования и анализ полученной от Заказчика информации, позволили Оценщику сделать вывод о возможности расчета справедливой стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода к оценке

Доходный подход к оценке – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества зависит от величины дохода, который, как ожидается, оно принесет. Доходный подход основывается на принципе ожидания. Согласно данному принципу, типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую прибыль от сдачи ее в аренду и от последующей продажи.

Проведенные исследования и анализ полученной от Заказчика информации, позволили Оценщику сделать вывод о возможности расчета справедливой стоимости оцениваемого помещения в рамках доходного подхода к оценке.

6. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

В рамках данного подхода невозможно определить точные данные объекта оценки, в виду того что он является встроенным помещением. В связи с этим, Оценщиком решено отказаться от использования Затратного подхода в дальнейших расчетах.

7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса). Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке недвижимости является наличие развитого рынка недвижимости.

Сравнительный подход базируется на трех основных принципах оценки недвижимости: спроса и предложения, замещения и вклада. основополагающим принципом сравнительного подхода является принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной полезности.

Наиболее действенным методом сравнительного подхода выступает метод сравнительного анализа продаж, который состоит в прямом сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках. Цены, заплаченные за схожие или сопоставимые объекты, должны отражать рыночную стоимость объекта недвижимости, который подвергается оценке.

Основные этапы метода сравнительного анализа продаж:

1. Изучение состояние рынка недвижимости в целом и особенно того сегмента, к которому принадлежит оцениваемый объект. Выявление объектов, сопоставимых с оцениваемым, по которым имеется информация о сделках или предложениях по продаже.
2. Сбор информации по объектам-аналогам, проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной конъюнктуре.
3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по выбранной единице.
4. Сравнение объектов-аналогов с оцениваемым объектом недвижимости с использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого аналога относительно объекта оценки.
5. Согласование скорректированных значений цен объектов-аналогов, и выведение итоговой величины справедливой стоимости объекта оценки (или диапазона значений стоимости).

Выбор объектов-аналогов и внесение корректировок

При определении справедливой стоимости оцениваемого помещения в рамках сравнительного подхода была проанализирована ценовая информация по предложениям на продажу аналогичных объектов.

Следует отметить, что в современных рыночных условиях сравнительный подход при своем применении имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании цен зарегистрированных сделок. Однако подобная информация не имеет широкого распространения. Поэтому в настоящем Отчете использованы данные о ценах предложений объектов, выставленных на продажу.

Оценщиками был выявлен ряд предложений на продажу объектов недвижимости, схожих с оцениваемым. Для оцениваемого объекта недвижимости отобрано 4 аналога, с датой предложения – Май 2023 г., по которым и был проведен расчет стоимости 1 кв.м. общей площади.

Данные предложений объектов-аналогов оцениваемого объекта недвижимости и их корректировка представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Данные по объектам аналогам и расчет справедливой стоимости

Наименование характеристики	Оцениваемый объект	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4
Дата предложения		май 2023 г.	май 2023 г.	май 2023 г.	май 2023 г.
Источник информации		+7 916 603-24-58	+7 909 684-97-14 +7 916 573-31-06	+7 962 361-80-83	+7 906 788-67-73
Адрес интернет страницы		https://www.cian.ru/sale/commercial/284635692/	https://www.cian.ru/sale/commercial/269843591/	https://www.cian.ru/sale/commercial/280190175/	https://www.cian.ru/sale/commercial/267874484/
Наименование объекта	ПСН	ПСН	ПСН	Торговая площадь	ПСН
Тип объекта	Встроенное помещение	Встроенное помещение	Встроенное помещение	Встроенное помещение	Встроенное помещение
Форма права	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность
Адрес объекта	г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А	Москва, ЦАО, р-н Мещанский, Большой Кисельный пер., 16/13	Москва, ЦАО, р-н Мещанский, пер. Пушкарев, 6	Москва, ЦАО, р-н Красносельский, Садовая-Спаская ул., 12/23С2	Москва, ЦАО, р-н Мещанский, пер. Большой Головин, 13С2
Этаж расположения	2 этаж	1 этаж	1 этаж	1 этаж	1 этаж
Расположение	внутри квартала	1 линия	внутри квартала	1 линия	внутри квартала
Отдельный вход	отсутствует	имеется	отсутствует	имеется	имеется
Наличие коммуникаций	все	все	все	все	все
Наличие парковки	на прилегающей территории	на прилегающей территории	на прилегающей территории	на прилегающей территории	на прилегающей территории
Состояние объекта	требуется косметический ремонт	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее
Площадь, кв.м.	205,2	197,4	203,0	195,0	297,0
Стоимость с НДС, руб.		52 700 000	67 000 000	50 000 000	85 000 000
Стоимость за 1 кв.м., руб.		266 970,62	330 049,26	256 410,26	286 195,29
Поправка на имущественные права		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		266 970,62	330 049,26	256 410,26	286 195,29
Поправка на условия финансирования		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		266 970,62	330 049,26	256 410,26	286 195,29
Поправка на условия продажи		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		266 970,62	330 049,26	256 410,26	286 195,29
Поправка на дату продажи, %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		266 970,62	330 049,26	256 410,26	286 195,29
Поправка на торг, %		-12,0%	-12,0%	-12,0%	-12,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		234 934,15	290 443,35	225 641,03	251 851,86
Поправка на тип и назначение объекта		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		234 934,15	290 443,35	225 641,03	251 851,86
Поправка на местоположение и доступность, %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		234 934,15	290 443,35	225 641,03	251 851,86
Поправка на красную линию, %		-10,0%	0,0%	-10,0%	0,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		211 440,74	290 443,35	203 076,93	251 851,86
Поправка на отдельный вход, %		-6,0%	0,0%	-6,0%	-6,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		198 754,30	290 443,35	190 892,31	236 740,75
Поправка на этаж расположения, %		-5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		188 816,59	275 921,18	181 347,69	224 903,71
Поправка на площадь объекта, %		-0,7%	-0,2%	-0,9%	7,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		187 494,87	275 369,34	179 715,56	240 646,97
Поправка на год постройки (реконструкцию) объекта, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв. м		187 494,87	275 369,34	179 715,56	240 646,97
Поправка на наличие коммуникаций, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		187 494,87	275 369,34	179 715,56	240 646,97
Поправка на наличие охраны, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		187 494,87	275 369,34	179 715,56	240 646,97
Поправка на наличие парковки, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		187 494,87	275 369,34	179 715,56	240 646,97
Поправка на состояние и уровень отделки, руб.		-10%	-10%	-10%	-10%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		168 745,38	247 832,41	161 744,00	216 582,27
Итоговая стоимость, руб./кв.м.		198 726,02			
Итоговая стоимость, руб.		40 778 579			
Итоговая стоимость 4/12 доли, руб.		20 389 290			

Обоснование вносимых корректировок

Оцениваемые права

Подобранные для расчета объекты-аналоги находятся в собственности, поэтому поправка на передаваемые права не требуется.

Условия финансирования

Во всех случаях использованы собственные средства, корректировка по данному фактору не производилась.

Условия продажи

По всем объектам аналогам заключение договоров купли-продажи предполагается без рассрочки платежа, корректировка не требуется.

Условия рынка (время продажи)

Все выбранные для анализа объекты имеют дату предложения – Май 2023 г. Корректировка на рыночные условия не производилась.

Скидка на торг

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные на свободную продажу.

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 461.

Таблица 4. Скидка на торг

Таблица 461. Скидки на цены офисно-торговой недвижимости по мнению оценщиков на активном рынке. Объекты свободного назначения

№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0.12	0.05	0.18
2	Санкт-Петербург	0.06	0.02	0.11
3	Города с численностью населения более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0.11	0.06	0.16
4	Города с населением 500..1000 тыс. чел.	0.09	0.05	0.14
5	Города с населением до 500 тыс. чел.	0.09	0.05	0.13

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Скидка на торг объектов свободного назначения для г. Москва составляет 12,0%.

Местоположение и доступность

Показатель удаленности от ближайшей станции метрополитена отражает изменение (повышение/снижение) стоимости 1 кв.м. недвижимого имущества в зависимости от удаленности от ближайшей станции метрополитена. Зависимость следующая: стоимость 1 кв.м. тем выше, чем ближе объект расположен к метрополитену.

Объект оценки и все объекты-аналоги располагаются в пределах 5 минут пешком от метро, в связи с этим, к ним корректировка не вводилась.

Выход на красную линию

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 82.

Таблица 5. Коэффициенты различия на выход на «красную линию»

Таблица 82. Значения корректировок, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов

Наименование коэффициента	Среднее значение	Доверительный интервал	
Удельная цена			
Отношение удельной цены объекта, расположенного внутри квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на красной линии	0,90	0,88	0,92
Удельная арендная ставка			
Отношение удельной арендной ставки объекта, расположенного внутри квартала, к удельной арендной ставке такого же объекта, расположенного на красной линии	0,90	0,89	0,91

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2004 года под красной линией, понимаются границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Таблица 6. Расчет корректировки на красную линию

Наименование показателя	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Красная линия	внутри квартала	1 линия	внутри квартала	1 линия	внутри квартала
Размер корректировки, %		-10,00%	0,0%	-10,00%	0,0%

Источник: Расчеты оценщика

Тип и назначение

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 247.

Таблица 7. Тип и назначение объекта

Таблица 247. Отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки для удельной цены и удельной арендной ставки, среднее и доверительный интервал

Наименование коэффициента	Среднее значение	Доверительный интервал	
Удельная цена			
Отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки	0,91	0,86	0,96
Удельная арендная ставка			
Отношение удельной арендной ставки встроенного помещения к удельной арендной ставке такого же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки	0,93	0,90	0,95

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Объект оценки является встроенным офисно-торговым помещением. Объекты-аналоги также являются встроенными офисно-торговыми помещениями. То есть по типу и назначению они соответствуют объекту оценки. В связи с этим, корректировка на назначение данных объектов не вводится.

Отдельный вход с улицы

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 311.

Таблица 8. Наличие отдельного входа

Таблица 311. Значения корректирующих коэффициентов, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов

Наименование коэффициента	Среднее значение	Доверительный интервал	
Удельная цена			
Отношение удельной цены объекта без отдельного входа к удельной цене такого же объекта с отдельным входом	0,94	0,91	0,96
Удельная арендная ставка			
Отношение удельной арендной ставки объекта без отдельного входа к удельной арендной ставке такого же объекта с отдельным входом	0,94	0,91	0,97

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Таблица 9. Расчет корректировки на отдельный вход

Наименование показателя	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Отдельный вход	отсутствует	имеется	отсутствует	имеется	имеется
Размер корректировки, %		-6,0%	0,0%	-6,0%	-6,0%

Источник: Расчеты оценщика

Этаж расположения

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 271.

Таблица 10. Коэффициенты различия этажа расположения

Таблица 271. Корректирующие коэффициенты на этаж расположения для цен объектов офисного назначения, усредненные данные по России

Этаж расположения	объект оценки	аналог			
		1 этаж	2 этаж и выше	цоколь	подвал
1 этаж		1.00	1.05	1.36	1.39
2 этаж и выше		0.95	1.00	1.29	1.33
цоколь		0.74	0.77	1.00	1.03
подвал		0.72	0.75	0.97	1.00

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Таблица 11. Расчет поправки на этаж для аналогов оцениваемого объекта

Фактор	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Этаж расположения	2 этаж	1 этаж	1 этаж	1 этаж	1 этаж
Общая площадь	205,2	197,4	203,0	195,0	297,0
Подвал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цоколь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 этаж	0,0	197,4	203,0	195,0	297,0
на 2 этаже и выше	205,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент корректировки (Ks)	0,950	1,000	1,000	1,000	1,000
Корректировка, %	-	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%

Источник: расчеты Оценщика

Площадь объекта

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 233.


Таблица 12. Корректировка на площадь для офисно-торговых объектов

Таблица 233. Корректирующие коэффициенты на фактор масштаба для объектов торгового назначения, г. Москва, цены продажи

Общая площадь, кв. м.	Объект аналог					
	от 0 до 50	от 50 до 125	от 125 до 300	от 300 до 750	от 750 до 1500	от 1500
от 0 до 50	1.00	1.07	1.34	1.68	1.95	2.00
от 50 до 125	0.93	1.00	1.24	1.56	1.82	1.86
от 125 до 300	0.75	0.80	1.00	1.25	1.46	1.50
от 300 до 750	0.60	0.64	0.80	1.00	1.17	1.19
от 750 до 1500	0.51	0.55	0.68	0.86	1.00	1.02
от 1500	0.50	0.54	0.67	0.84	0.98	1.00

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Рисунок 3. Зависимость удельной цены от площади объекта



Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Наиболее точно, данную таблицу выражает формула: $y = 1,9104 * (\text{Площадь объекта})^{-0,181}$

Тогда корректировка для каждого объекта-аналога составит:

Таблица 13. Расчет корректировки на площадь

Параметры	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Площадь	205,2	197,4	203,0	195,0	297,0
Коэффициент на площадь	0,717	0,722	0,719	0,724	0,670
Корректировка на площадь, %		-0,7%	-0,2%	-0,9%	7,0%

Источник: Расчеты оценщика

Коммуникации.

Все рассматриваемые объекты располагают всеми доступными коммуникациями, соответственно, корректировка равна нулю.

Охрана.

Оцениваемый объект как и подобранные объекты-аналоги имеют охрану, соответственно, корректировка не применяется.

Парковка.

Одним из важных факторов для объектов коммерческой недвижимости является наличие парковки. Оцениваемый объект как и подобранные аналоги располагает стихийной парковкой,

соответственно, корректировка равна нулю.

Состояние отделки помещений.

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 409.

Таблица 14. Корректировка на состояние отделки

Таблица 409. Отношение удельной цены объектов в разном состоянии.

Состояния отделки объектов недвижимости		Аналог			
		комфортный ремонт (отделка «премиум»)	типовой ремонт (отделка «стандарт»)	требуется косметического ремонта	требуется капитального ремонта (без отделки)
Объект оценки	комфортный ремонт (отделка «премиум»)	1.00	1.19	1.33	1.50
	типовой ремонт (отделка «стандарт»)	0.84	1.00	1.12	1.26
	требуется косметического ремонта	0.75	0.90	1.00	1.13
	требуется капитального ремонта (без отделки)	0.67	0.79	0.89	1.00

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Таблица 15. Расчет корректировки на состояние отделки

Параметры	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Состояние отделки	требуется косметического ремонта	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)
Корректировка на состояние отделки, %		-10,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%

Источник: Расчеты оценщика

Справедливая стоимость 1/2 доли в праве нежилого помещения общей площадью 205,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А, рассчитанная в рамках сравнительного подхода к оценке, по состоянию на 25 мая 2023 г. составляет:

20 389 290

(Двадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести девяносто) руб.

8. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Доходный подход оценивает стоимость объекта недвижимости в данный момент как текущую стоимость будущих денежных потоков. Данный подход подразумевает, что цена оцениваемого объекта на дату оценки – это текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет после сдачи помещения в аренду.

Процесс расчета стоимости доходным подходом состоит из трёх этапов:

- 1) сбор и анализ достоверной рыночной информации по величинам арендных ставок, условиям аренды, величинам операционных расходов, уровням риска инвестиций и т.д.;
- 2) прогнозирование денежных потоков, которые собственность, вероятно, будет генерировать в будущие периоды;
- 3) пересчёт будущих денежных потоков в настоящую стоимость подходами капитализации.

В рамках доходного подхода возможно применение двух методов – метода прямой капитализации и дисконтирования денежных потоков. В основе данных методов лежит предпосылка, что стоимость объекта недвижимости обусловлена способностью оцениваемого объекта генерировать потоки доходов в будущем. В обоих методах происходит преобразование будущих доходов от объекта недвижимости в его стоимость с учётом уровня риска, характерного для данного объекта. Различаются эти методы лишь способом преобразования потоков дохода.

При использовании метода прямой капитализации доходов в стоимость объекта недвижимости преобразуется доход за один временный период, а при использовании метода дисконтированных денежных потоков – доход от её предполагаемого использования за ряд прогнозных лет, а также выручка от перепродажи объекта недвижимости в конце прогнозного периода. Таким образом, рассматриваемый метод используется, если:

- потоки доходов стабильны длительный период времени;
- потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) более сложен, детален и позволяет оценщику оценить объект в случае получения от него нестабильных денежных потоков.

Применяется данный метод, когда:

- предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;
- имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств от объекта недвижимости;
- потоки доходов и расходов носят сезонный характер;
- оцениваемая недвижимость – крупный многофункциональный коммерческий объект;
- объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или введён) в действие.

Для определения справедливой стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода Оценщиком использован метод прямой капитализации дохода.

Основными этапами оценки при использовании метода прямой капитализации являются:

1. Оценка потенциального валового дохода, который может быть получен от эксплуатации недвижимости в первый после даты проведения оценки год (с учетом предположения о том, что на дату оценки она была свободна, вакантна и доступна для сдачи в аренду типичному арендатору) на основе анализа рыночных арендных ставок.
2. Оценка потерь от неполной загрузки объекта оценки и не взысканных платежей.
3. Определение действительного валового дохода путем уменьшения потенциального дохода на величину неполной загрузки и недополучения арендных платежей.
4. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемого Объекта на основании анализа фактических (типичных) издержек на аналогичных объектах.
5. Расчет чистого операционного дохода путем уменьшения действительного валового дохода на величину издержек.
6. Расчет коэффициента капитализации.
7. Расчет справедливой стоимости объекта оценки.

Расчет потенциального валового дохода

Потенциальный валовой доход – доход, который можно получить от сдачи в аренду объекта недвижимости при полной загрузке без учета каких бы то ни было потерь и расходов. Потенциальный валовой доход рассчитывается по формуле:

$$\text{ПВД} = S \times C_a, \text{ где:}$$

ПВД – потенциальный валовой доход

C_a – годовая рыночная арендная ставка за 1 кв.м.;

S - площадь, сдаваемая в аренду.

Для определения рыночной арендной ставки была проанализирована информация на соответствующих сегментах рынка коммерческой недвижимости и выявлены предложения аренды аналогичных объектов на Май 2023 г.

Расчет средней арендной ставки помещений представлен в таблице ниже.

Таблица 16. Расчет средней арендной ставки помещений.

Наименование характеристики	Оцениваемый объект	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4
Дата предложения		май 2023 г.	май 2023 г.	май 2023 г.	май 2023 г.
Источник информации		+7 967 228-75-20	+7 916 603-02-04	+7 903 104-19-65	+7 906 040-46-41
Адрес Интернет-страницы		https://www.cian.ru/rent/commercial/286947778/	https://www.cian.ru/rent/commercial/277374918/	https://www.cian.ru/rent/commercial/217493388/	https://www.cian.ru/rent/commercial/287230957/
Наименование объекта	ПСН	ПСН	Торговое	ПСН	ПСН
Тип объекта	Встроенное помещение	Встроенное помещение	Встроенное помещение	Встроенное помещение	Встроенное помещение

Местоположение объекта	г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А	Москва, ЦАО, р-н Красносельский, ул. Сретенка, 32	Москва, ЦАО, р-н Красносельский, ул. Сретенка, 36	Москва, ЦАО, р-н Басманный, Мясницкая ул., 24	Москва, ЦАО, р-н Тверской, Цветной бул., 7С1
Этаж	2 этаж	1 этаж	цоколь	1 этаж 96,8 кв.м., Подвал 112,5 кв.м.,	цоколь
Расположение	внутри квартала	1 линия	1 линия	1 линия	1 линия
Отдельный вход	отсутствует	имеется	имеется	имеется	имеется
Состояние отделки	требуется косметический ремонт	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)
Арендные площади, кв.м.	205,2	244,0	320,0	209,3	188,0
Ставка аренды за 1 кв.м. в год, с НДС, руб.		34 427,00	28 125,00	37 034,00	30 958,00
Поправка на имущественные права, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		34 427,00	28 125,00	37 034,00	30 958,00
Поправка на дату продажи, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		34 427,00	28 125,00	37 034,00	30 958,00
Поправка на торг, %		-8,0%	-8,0%	-8,0%	-8,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		31 672,84	25 875,00	34 071,28	28 481,36
Поправка на тип и назначение объекта		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		31 672,84	25 875,00	34 071,28	28 481,36
Поправка на местоположение и доступность, %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		31 672,84	25 875,00	34 071,28	28 481,36
Поправка на красную линию, %		-10,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		28 505,56	23 287,50	30 664,15	25 633,22
Поправка на наличие отдельного входа, %		-6,0%	-6,0%	-6,0%	-6,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		26 795,23	21 890,25	28 824,30	24 095,23
Поправка на этаж расположения, %		-4,0%	10,3%	11,6%	10,3%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		25 723,42	24 144,95	32 167,92	26 577,04
Поправка на площадь объекта, %		3,0%	7,8%	0,3%	-1,5%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		26 495,12	26 028,26	32 264,42	26 178,38
Поправка на наличие охраны, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		26 495,12	26 028,26	32 264,42	26 178,38
Поправка на наличие парковки, %		0%	0%	0%	0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		26 495,12	26 028,26	32 264,42	26 178,38
Поправка на состояние и отделку		-10,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.		23 845,61	23 425,43	29 037,98	23 560,54

Средняя ставка аренды за 1 кв.м. в год, руб.

24 967,39

Обоснование вносимых корректировок

Оцениваемые права

Все объекты-аналоги сдаются в аренду на длительный срок, поэтому поправка на передаваемые права не требуется.

Условия рынка (время предложения)

Все выбранные для анализа объекты имеют дату предложения – Май 2023 г. Корректировка на рыночные условия не производилась.

Скидка на торг

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные на свободную продажу.

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 473.

Таблица 473. Скидки на арендные ставки офисно-торговой недвижимости по мнению оценщиков на активном рынке. Объекты свободного назначения

№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0.08	0.03	0.13
2	Санкт-Петербург	0.05	0.00	0.09
3	Города с численностью населения более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0.10	0.06	0.13
4	Города с населением 500..1000 тыс. чел.	0.08	0.04	0.12
5	Города с населением до 500 тыс. чел.	0.09	0.05	0.13

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Скидка на торг объектов свободного назначения для г. Москва составит 8%.

Местоположение и доступность

Месторасположение объекта коммерческой недвижимости, уровень активности улицы, на которую выходит входная дверь объекта недвижимости (транспортная магистраль, пешеходная улица и пр.) также оказывает влияние на стоимость коммерческой недвижимости. Необходимо применить корректировку на расположение относительно «красной линии».

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 82.

Таблица 17. Коэффициенты различия на выход на «красную линию»

Таблица 82. Значения корректировок, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов

Наименование коэффициента	Среднее значение	Доверительный интервал	
Удельная цена			
Отношение удельной цены объекта, расположенного внутри квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на красной линии	0,90	0,88	0,92
Удельная арендная ставка			
Отношение удельной арендной ставки объекта, расположенного внутри квартала, к удельной арендной ставке такого же объекта, расположенного на красной линии	0,90	0,89	0,91

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2004 года под красной линией, понимаются границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Таблица 18. Расчет корректировки на красную линию

Наименование показателя	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Красная линия	Внутри квартала	1 линия	1 линия	1 линия	1 линия
Размер корректировки, %		-10,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%

Источник: Расчеты оценщика

Тип и назначение

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 247.

Таблица 19. Тип и назначение объекта

Таблица 247. Отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки для удельной цены и удельной арендной ставки, среднее и доверительный интервал

Наименование коэффициента	Среднее значение	Доверительный интервал	
Удельная цена			
Отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки	0,91	0,86	0,96
Удельная арендная ставка			
Отношение удельной арендной ставки встроенного помещения к удельной арендной ставке такого же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки	0,93	0,90	0,95

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Объект оценки является встроенным офисно-торговым помещением. Объекты-аналоги также являются встроенными офисно-торговыми помещениями. То есть по типу и назначению они соответствуют объекту оценки. В связи с этим, корректировка на назначение данных объектов не вводится.

Отдельный вход с улицы

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 311.

Таблица 20. Наличие отдельного входа

Таблица 311. Значения корректирующих коэффициентов, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов

Наименование коэффициента	Среднее значение	Доверительный интервал	
Удельная цена			
Отношение удельной цены объекта без отдельного входа к удельной цене такого же объекта с отдельным входом	0,94	0,91	0,96
Удельная арендная ставка			
Отношение удельной арендной ставки объекта без отдельного входа к удельной арендной ставке такого же объекта с отдельным входом	0,94	0,91	0,97

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Таблица 21. Расчет корректировки на отдельный вход

Наименование показателя	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Отдельный вход	отсутствует	имеется	имеется	имеется	имеется
Размер корректировки, %		- 6,0%	- 6,0%	- 6,0%	- 6,0%

Источник: Расчеты оценщика

Этаж расположения

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 271.

Таблица 22. Коэффициенты различия этажа расположения

Таблица 272. Корректирующие коэффициенты на этаж расположения для арендных ставок объектов офисного назначения, усредненные данные по России

Этаж расположения	Аналог			
	1 этаж	2 этаж и выше	цоколь	подвал
1 этаж	1,00	1,04	1,15	1,36
2 этаж и выше	0,96	1,00	1,11	1,31
цоколь	0,87	0,90	1,00	1,17
подвал	0,74	0,76	0,85	1,00

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Таблица 23. Расчет поправки на этаж для аналогов оцениваемого объекта

Фактор	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Этаж расположения	2 этаж	1 этаж	цоколь	1 этаж 96,8 кв.м., Подвал 112,5 кв.м.,	цоколь
Общая площадь	205,2	244,0	320,0	209,3	188,0
Подвал	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0
Цоколь	0,0	0,0	320,0	0,0	188,0
1 этаж	0,0	244,0	0,0	96,8	0,0
на 2 этаже и выше	205,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент корректировки (K _s)	0,960	1,000	0,870	0,860	0,870
Корректировка, %	-	-4,0%	10,3%	11,6%	10,3%

Источник: расчеты Оценщика

Площадь объекта

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 234.


Таблица 24. **Корректировка на площадь для офисно-торговых объектов**

Таблица 234. Корректирующие коэффициенты на фактор масштаба для объектов торгового назначения, г. Москва, арендные ставки

Общая площадь, кв.м.	Объект аналог					
	от 0 до 50	от 50 до 125	от 125 до 300	от 300 до 750	от 750 до 1500	от 1500
от 0 до 50	1.00	1.19	1.41	1.61	1.77	2.18
от 50 до 125	0.84	1.00	1.19	1.35	1.48	1.83
от 125 до 300	0.71	0.84	1.00	1.14	1.25	1.54
от 300 до 750	0.62	0.74	0.88	1.00	1.10	1.35
от 750 до 1500	0.57	0.67	0.80	0.91	1.00	1.23
от 1500	0.46	0.55	0.65	0.74	0.81	1.00

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Рисунок 4. **Зависимость удельной цены от площади объекта**



Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Наиболее точно, данную таблицу выражает формула: $y = 1,7624 \cdot (\text{Площадь объекта})^{-0,169}$

Тогда корректировка для каждого объекта-аналога составит:

Таблица 25. **Расчет корректировки на площадь**

Параметры	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Площадь	205,2	244,0	320,0	209,3	188,0
Коэффициент на площадь	0,717	0,696	0,665	0,714	0,727
Корректировка на площадь, %		3,0%	7,8%	0,3%	-1,5%

Источник: Расчеты оценщика

Коммуникации.

Все рассматриваемые объекты располагают всеми доступными коммуникациями, соответственно, корректировка равна нулю.

Охрана.

Оцениваемый объект как и подобранные объекты-аналоги имеют охрану, соответственно, корректировка не применяется.

Парковка.

Одним из важных факторов для объектов коммерческой недвижимости является наличие парковки. Оцениваемый объект как и подобранные аналоги располагает стихийной парковкой, соответственно, корректировка равна нулю.

Состояние отделки помещений.

Корректировка определялась на основании Справочника оценщика недвижимости – 2021 – Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Полная версия (обновлено февраль 2022 г.) таблица 409.

Таблица 26. Корректировка на состояние отделки

Таблица 409. Отношение удельной цены объектов в разном состоянии.

Состояния отделки объектов недвижимости		Аналог			
		комфортный ремонт (отделка «премиум»)	типовой ремонт (отделка «стандарт»)	требуется косметического ремонта	требуется капитального ремонта (без отделки)
Объект оценки	комфортный ремонт (отделка «премиум»)	1.00	1.19	1.33	1.50
	типовой ремонт (отделка «стандарт»)	0.84	1.00	1.12	1.26
	требуется косметического ремонта	0.75	0.90	1.00	1.13
	требуется капитального ремонта (без отделки)	0.67	0.79	0.89	1.00

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия (обновлено февраль 2022 г.)

Таблица 27. Расчет корректировки на состояние отделки

Параметры	Объект оценки	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Состояние отделки	требуется косметический ремонт	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)	типовой ремонт (отделка стандарт)
Корректировка на состояние отделки, %		-10,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%

Источник: Расчеты оценщика

Таким образом, средняя годовая ставка аренды помещений составляет: **24 967,39 рублей в год за 1 кв.м.**

Поскольку площадь объекта составляет: 205,2 кв.м., то потенциальный валовой доход составит:

$$\text{ПВД} = 24\,967,39 \times 205,2 = 5\,123\,308,43 \text{ руб.}$$

Определение действительного валового дохода (ДВД)

Действительный валовой доход (ДВД) - это потенциальный валовой доход (ПВД) за вычетом потерь от недозагрузки (недоиспользования) площадей и потерь при сборе арендной платы с добавлением прочих доходов от нормального рыночного использования объекта недвижимости:

$$\text{ДВД} = \text{ПВД} - \text{Потери} + \text{Прочие доходы}$$

Коэффициент недоиспользования площадей

Определение возможных потерь от простоя (недозагрузки) помещения.

Согласно Справочник оценщика недвижимости – 2021, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов / Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода»

таблица 3 - значение процента недозагрузки при сдаче в аренду офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов недвижимости составляет 12,5%.

Таблица 28. Значение процента недозагрузки при сдаче в аренду, усредненные по городам России

Таблица 3. Значение "Процент недозагрузки при сдаче в аренду". Активный рынок. Усредненные данные по городам России, и границы доверительных интервалов.

Класс объектов	Активный рынок		
	Среднее	Доверительный интервал	
1. Высококласные офисы (Офисы классов А, В*)	10,0%	9,1%	10,9%
2. Офисные объекты класса С и ниже	12,5%	11,4%	13,6%
3. Торговые центры (ТЦ, ТК, ТРК) и помещения в них	10,5%	9,6%	11,4%
4. Стрит-ритейл	10,0%	9,3%	10,7%
5. Объекты свободного назначения	12,5%	11,8%	13,2%

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия

Определение возможных потерь от недобора арендной платы.

Коэффициент недобора платежей позволяет определить величину потерь потенциального валового дохода в том случае, если кто-либо из арендаторов не вносит арендную плату в установленный срок, образуя, таким образом, временную просрочку. Для определения величины данного коэффициента необходимо проанализировать ретроспективную и текущую ситуацию в отношении оцениваемого объекта на предмет наличия указанных просрочек в сборе арендной платы. Коэффициент недобора платежей рассчитывается как отношение денежного размера просрочки арендной платы в год к величине потенциального валового дохода.

Также при отсутствии указанной информации возможно использование рыночных данных. Анализ рынка коммерческой недвижимости в г. Москве привел к следующим выводам. В настоящее время действует тенденция, суть которой заключается в том, что при заключении договоров аренды помещений взимается так называемый страховой депозит на 2-3 месяца. Сумма страхового депозита удерживается арендодателем вплоть до расторжения договора аренды, и позволяет покрыть возможные потери от недобора арендных платежей. В соответствии с действующим законодательством арендодатель может расторгнуть договор аренды в случае, если имеет место просрочка платы за аренду помещений за 2 периода и более. Таким образом, если арендатор оказывается недобросовестным и образует просрочку в оплате аренды, арендодатель имеет право расторгнуть с ним договор аренды, и сумма страхового депозита покроет образовавшуюся просрочку.

Общий коэффициент потерь рассчитывается по формуле:

$$K_n = 1 - (1 - K_{нд}) \times (1 - K_{пп}), \text{ где:}$$

K_n - общий коэффициент потерь;

$K_{нд}$ – коэффициент недозагрузки, или недоиспользования площадей;

$K_{пп}$ - коэффициент потери при сборе арендных платежей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях современного рынка аренды коммерческой недвижимости коэффициент недобора арендных платежей составит.

Тогда действительный валовой доход (ДВД) составляет:

$$\text{ДВД} = 5\,123\,308,43 \times (1 - 12,5\%) = 4\,482\,894,88 \text{ руб.}$$

Расчет операционных расходов

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения полноценного функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода. Операционные расходы условно можно разделить на три группы: постоянные расходы, переменные расходы и расходы на замещение.

К постоянным расходам относятся те расходы, величина которых не зависит от интенсивности эксплуатации объекта. К ним относятся все постоянные платежи, такие как налог на недвижимость, земельные платежи и др.

Переменные расходы составляют основную часть операционных расходов. Они напрямую зависят от степени загрузки объекта и представляют собой те затраты, которые необходимы для нормального функционирования объекта. К этим расходам относятся:

- расходы на управление объектом;
- заработная плата рабочего персонала;
- затраты на содержание территории и вывоз мусора;
- коммунальные платежи;
- плата за телефон;
- затраты на текущий ремонт;
- обеспечение безопасности;
- прочие расходы.

Согласно Справочник оценщика недвижимости – 2022 «Операционные расходы при эксплуатации коммерческой недвижимости».

Таблица 29. Операционные расходы

Таблица 37. Значения «доли расходов собственника в величине чистой арендной ставки» в процентах, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов

Класс объектов	Среднее значение	Доверительный интервал	
1. Прочие торговые и сходные типы объектов	21,5%	19,6%	23,4%
2. Высококласная торговая недвижимость	24,9%	22,5%	27,4%

Источник: «Справочник оценщика недвижимости – 2019»

Значение процента операционных расходов для активного рынка офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов недвижимости составляет 21,5% от потенциального валового дохода.

Учитывая, что потенциальный валовый доход равен 5 123 308,43 руб., операционные расходы составят: $5\,123\,308,43 / 100 \times 21,5 = 1\,101\,511,31$ руб.

Итоговый расчет чистого операционного дохода представлен в таблице.

Таблица 30. Расчет чистого операционного дохода

Наименование характеристики	Значение
Ставка арендной платы за ед. изм. в год, руб.	24 967,39
Площадь (кол-во единиц), сдаваемая в аренду	205,2
Потенциальный валовый доход, руб.	5 123 308,43
Коэффициент потери от недоиспользования площадей, %	0,0%
Коэффициент недополучения платежей, %	0,0%
Общий коэффициент потерь, %	12,5%
Действительный валовый доход, руб.	4 482 894,88
Операционные расходы, руб.	1 101 511,31
Чистый операционный доход, руб.	3 381 383,57

Источник: расчеты Исполнителя

Таким образом, чистый операционный доход составил: **3 381 383,57 руб.**

8.2. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ


При использовании метода капитализации дохода стоимость рассчитывается по формуле:

$$C = CF_{t+1} \div i_{t+1}, \text{ где:}$$

- C — стоимость недвижимости в рамках доходного подхода;
- CF_{t+1} — чистый операционный доход от недвижимости;
- i_{t+1} — ставка капитализации.

В нижеследующей таблице представлены расчеты рыночной стоимости оцениваемого объекта.

Рисунок 5. Методы расчета ставки капитализации



Источник: методическая литература (см. соответствующий раздел Отчета)

Вывод: Методы, учитывающие соотношение собственных и заемных средств при покупке объекта, являются специфическими и в данном случае не применимы в связи с отсутствием информации о том, как приобретался объект недвижимости и отсутствием обременений на дату оценки в виде ипотеки. Метод кумулятивного построения основан на субъективных оценках и применяется в случаи отсутствия рыночных данных о ставке капитализации. Учитывая наличие

аналитической информации о ставке капитализации офисных объектов в Москве, Оценщик использовал аналитический метод.

В качестве коэффициента капитализации применялась текущая ставка доходности. Согласно Справочник оценщика недвижимости – 2021, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов / Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода» Таблица 23.

Таблица 31. Значения текущей доходности недвижимости, усредненные по городам России

Таблица 23. Значения текущей доходности недвижимости, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов

Тип недвижимости	Среднее значение	Доверительный интервал	
Объекты классов А,В	8.6%	7.9%	9.5%
Объекты класса С	8.2%	7.5%	9.0%
Торговые центры	10.0%	9.1%	10.9%
Стрит-ритейл	8.1%	7.4%	8.9%
Объекты свободного назначения	8.4%	7.7%	9.2%

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Полная версия

Таким образом, коэффициент капитализации составляет **8,4%**

Справедливая стоимость объекта недвижимости на дату оценки составит:

$$C_{\text{ед. об.}} = 3\,381\,383,57 / 8,4\% = 40\,254\,566 \text{ руб.}$$

Справедливая стоимость 1/2 доли в праве объекта недвижимости на дату оценки составит:

$$40\,254\,566 / 2 = 20\,127\,283$$

Справедливая стоимость 1/2 доли в праве нежилого помещения общей площадью 205,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А, рассчитанная в рамках сравнительного подхода к оценке, по состоянию на 25 мая 2023 г. составляет:

$$20\,127\,283$$

(Двадцать миллионов сто двадцать семь тысяч двести восемьдесят три) руб.

9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

В ходе проведения исследования и выполнения расчетов Исполнителем получены следующие значения справедливой стоимости объекта:

Таблица 32. **Согласование результатов расчета справедливой стоимости объекта, руб.**

№	Подход	Результат, руб. с НДС
1	Затратный подход	Не применялся
2	Сравнительный подход	20 389 290
3	Доходный подход	20 127 283

Источник: расчеты Исполнителя

Основываясь на трех разных подходах к оценке, получены результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оценки как с учетом количественного, так и качественного их значения.

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами, придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики соответствующего подхода зависит от таких факторов как характер недвижимости, цель оценки и используемое определение стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный метод.

При проведении согласования результатов были учтены преимущества и недостатки каждого из примененных методов для данного случая оценки.

Затратный подход

Оценка справедливой стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на замещение оцениваемого объекта и его реальное техническое состояние, но не отражает тенденций в изменении рыночных условий и поведение инвестора. Данные, на которых основывается затратный подход, являются несколько устаревшими и не отражают реальную рыночную ситуацию. Также затратный подход не способен в полной мере учитывать конъюнктурные колебания и основной фактор – местоположение объекта. Рыночная стоимость прав на земельный участок принята на основе нормативной стоимости прав аренды с учетом поправочного коэффициента. Ввиду того, что реальная цена сделки устанавливается на аукционе, рассчитанное значение стоимости земли может не соответствовать рынку.

Затратный подход к оценке недвижимости применяется преимущественно в случаях, когда не имеется достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичной недвижимости, или при специфичном функциональном назначении объектов недвижимости, в связи с чем, последние не представлены на рынке недвижимости. Затратный подход отражает текущий уровень цен в строительстве и накопленный износ здания. Исходя из того что объектом оценки является, объем которого выделить не представляется возможным, данный подход не применялся и присвоен удельный вес, равный 0.

Сравнительный подход

Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее приближение к справедливой стоимости дает расчет сравнительным подходом, т.к. отражает реальные цены предложения на текущую дату, являющиеся точкой опоры в будущих торгах продавца и покупателя при совершении сделки. Подход сравнительного анализа продаж при оценке может оказывать очень большое влияние на итоговое согласование стоимости, если имеется рыночная информация по сделкам с объектами, аналогичными оцениваемому объекту. Продажи сопоставимых объектов позволяют оценить отличия объекта оценки от сопоставимых объектов и получить рыночную стоимость рассматриваемого объекта недвижимости по отношению к сопоставимым объектам и получить рыночную стоимость исследуемого объекта оценки. Именно сравнительный подход максимально отражает существующую ситуацию на рынке недвижимости. Исходя из этого, данному подходу присвоен удельный вес, равный 0,5.

Доходный подход

Доходный подход считается наиболее надёжным способом определения справедливой стоимости приносящих доход объектов недвижимости. Объект оценки не требует дополнительных финансовых вложений, может стабильно функционировать, и способен приносить собственнику доход. Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использования объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно принимает во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение срока предполагаемого владения. Однако отсутствие надежной информации о будущем развитии рынка аренды недвижимости не позволяет получить максимально достоверную оценку стоимости объекта на основе доходного подхода. Учитывая вышеизложенное, данному подходу присвоен удельный вес, равный 0,5.

Согласование результатов различных подходов представлено в Таблице.

Таблица 33. **Согласование результатов расчета справедливой стоимости объекта, руб.**

Наименование	Значение, руб. с НДС:	Весовой коэффициент	Средневзвешенное значение, руб. с НДС:
Результат, полученный в рамках затратного подхода	Не применялся	0	0
Результат, полученный в рамках сравнительного подхода	20 389 290	0,5	10 194 645
Результат, полученный в рамках доходного подхода	20 127 283	0,5	10 063 642
Согласованное значение справедливой стоимости			20 258 287

Источник: расчеты Исполнителя

Таким образом, на основании анализа информации и проведенных расчетов, справедливая стоимость 1/2 доли в праве собственности нежилого помещения общей площадью 205,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32/1, стр. 2-2А по состоянию на 25 мая 2023 г. округленно составляет:

20 258 000,00

(Двадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС

16 882 000,00

(Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек, без учета НДС

Оценщик



_____ / Круглов Н.Т./

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ


ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве

14 МАР 2011

Дата выдачи:

Документы-основания: • Заявка на приобретение дополнительных инвестиционных паев от 13.12.2010 №0527799000002

- Акт приема-передачи нежилых помещений от 02.02.2011
- Выписка из реестра паевых инвестиционных фондов от 05.03.2011 №73-11-ЭМ-12/6401

Субъект (субъекты) права: Владельцы инвестиционных паев
- Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Москва-Ритейл" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент", данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2

Объект права: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 205,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение I - комнаты с 1 по 11, адрес объекта: г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А

Кадастровый (или условный) номер: 9-2780193

Существующие ограничения (обременения) права: доверительное управление о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним года сделана запись регистрации № 77-77-12/006/2011-349

14 МАР 2011

Регистратор **ЮРОВСКАЯ, М. А**


М.П. (подпись)

77-АН 191606





Иные участники общей долевой собственности согласно записям Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним :
Огиевецкий Евгений Ильич, доля в праве: 1/2



МОСКВА


Регистратор

ЮРОВСКАЯ. М. А.



М.П.

(подпись)





Государственное унитарное
предприятие города Москвы

**МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
(МосгорБТИ)**

Центральное территориальное бюро
технической инвентаризации
Россия, 105087, г. Москва, ул. Бакулевская, д. 43-55
Тел.: (495) 265-63-63
Факс: (495) 261-59-42

№ 225 822
на № _____ от 06.07.2006

СПРАВКА

По данным БТИ «Центральное» в домовладении № 32
Стр. 2 по ул. (пр., пр-т, пер.) Мясницкая
В связи с текущей инвентаризацией изменились нумерация помещений:
Помещение(кв.) I кв. в 1 п.п. на 2 этаже

изменено на помещение (кв.) I кв. в 1 п.п. на 2 этаже

Правильно читать:

Помещение № I кв. в 1 п.п.
на 2 этаже этаже.


Курочкина
Наталья Игоревна
Заместитель начальника
БТИ «Центральное»

Начальник БТИ «Центральное»



М.К. Владимирова

Исп.: Сергеев В.А.
✉:



Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 1 декабря 1998 г. N 915

форма 1а
действительна в течение 1 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВТИ Центральное ТВИМ

ВЫПУСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

N дела 287/2 Литер -
по состоянию на 6.11.2007 г.

Информация по зданию (строению)

жилое

Кадастровый номер	-		
Продольный кадастровый номер	-		
Учетный номер объекта	00010077		
Адрес	Город	Москва	
Наименование (ул., пл., пер., просп., туп., бульв. и т.п.)		Мясницкая ул.	
Дом	32	Корп.	-
Функциональное назначение		Строение	2
жилое			
Общая площадь всего (кв.м.)	1553,2	Количество квартир	4
кроме того, площади (кв.м.): в т.ч.	155,3	Материал стен	кирпичный
лестничных клеток	127,4	Год постройки	1890
технического подполья технического этажа	-	Этажность (без учета подземных этажей)	4
вент. камер	-	Подземных этажей	1
других помещений	27,9	Инвентаризационная стоимость (тыс.руб.)	341,7
Площадь застройки (кв.м.)	553	Памятник архитектуры	нет
Жилая площадь (кв.м.) жилых помещений	502,2	Нежилая площадь (кв.м.) в т.ч. жилая площадь в нежил. помещ. (кв.м.)	836,5 -



01 10 07 0047095

Описание объекта права: помещения

Кадастровый номер № -

Наименование правообладателя (ФИО для физического лица)	ООО "КАЛИБРИ"		
Здание/строение	здание		
Тип помещения: встроенно-присоединенное присоединенное	встроенное		
Общая площадь, всего (кв.м.)	75,2	Жилая площадь (кв.м.) в т.ч.	75,2
Жилая площадь (кв.м.) жилых помещений	-	Жилая площадь (кв.м.) в нежилых помещениях	-

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану

Субботина
Елена Алексеевна
Зам. начальника
Центрального БТИ г. Москвы

Начальник БТИ

Курочкина Н.И.

6.11.2007

Подпись

Исполнитель

Гаджижанбова Е.Р.

6.11.2007

Подпись




Исполнитель
Гаджижанбова Е.Р.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
НА ЧАСТЬ 2 ЭТАЖА кв. № 2
ПОМ. № 32
СТР. № 2 Д. № 32
КОР. _____
УЛ./ПЕР. Мясницкая 40
КВАРТ. № 22/2
_____ АД Г. МОСКВЫ

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА**

2 И ЭТАЖ



2 Центральное
территориальное бюро
технической инвентаризации
города Москвы

Разработчик плана по инвентаризации
зданий и сооружений
Терехова Г.А.

Масштаб 1:200

№ 225/02
Посэтажный план составлен по состоянию на
" 05 " 02 2002 г.
Исполнитель: Терехова
Проверил: Г.А.
" 05 " 02 2002 г.

Центральное ЧЕТК
Э К С П Л И К А Ц И Я

Действительна в течение 1 года

По адресу: Мясницкая ул., 32, стр.2

стр. 1

Помещение N 1а Тип: Учрежденческие
Последнее обследование 5.07.2004
Распоряжение ДМЖ и жилищной политике
о переводе из жилого в нежилой фонд
от 18.06.2004 N 297

ф.25

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь летних			Высота
			всего	основ.	вспом.	лдж.	балк.	проч.	
2	1	кабинет	70,7	70,7		учрежд.			353
	2	кабинет	45,6	45,6		учрежд.			
	3	кабинет	23,4	23,4		учрежд.			
	4	кабинет	39,2	39,2		учрежд.			
	5	санузел	3,1		3,1	учрежд.			
	6	душевая	2,3		2,3	учрежд.			
	7	коридор	3,0		3,0	учрежд.			
	8	комната отдыха	9,5		9,5	учрежд.			
	9	уборная	2,1		2,1	учрежд.			
	10	уборная	2,2		2,2	учрежд.			
	11	коридор	4,1		4,1	учрежд.			
Итого по помещению			205,2	178,9	26,3				
----- Нежилые всего			205,2	178,9	26,3				
в т.ч. Учрежденческие			205,2	178,9	26,3				
Площадь с летними			305,2						

Примечание.

Здание по адресу:
г.Москва Мясницкая ул., 32, стр.2
и здание по адресу:
г.Москва Мясницкая ул., 32/1, стр.2-2А
являются одним и тем же объектом недвижимости.

Экспликация на 1 странице

6.07.2006 г.


Исполнитель



Бочарова В.В.

2006.2.225822



 Руководитель службы оценки стоимости строений и сооружений
Терентева Г.А.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ

Продажа помещений

<https://www.cian.ru/sale/commercial/284635692/>

Свободное назначение, 197,4 м²
Москва ЦАО р-н Мещанский, Большой Кисельный пер. 16/13 На карте
Кузнецкий мост - 9 мин. пешком Сретенский бульвар - 6 мин. пешком
Тургеневская - 6 мин. пешком

52 700 000 ₽ +
266 971 в за м²
+7 916 603-24-58
+7 915 143-19-47

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Попытка, возможно, что наши это объявление на ЦИАН. И оставьте
открытое после звонка

Специалист работает с 9:00 по 22:00.
Напишите ему или позвоните в рабочее время.

Написать

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ID 1012
Документы проверены

Отчет о привлекательности помещения
и локации

Квартиры на Раваи
в расщелку. ЖК
Utopia Dream
Проект от застройщика Utopia
рядом с станцией Раваи.
Гарантированный доход 7%.

Узнать больше

Отчет о привлекательности объекта
Узнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса

Предлагается к продаже Помещение свободного назначения в центре Москвы, первая линия, витринные окна, два входа. Идеально под едеря собственного бизнеса или как арендный бизнес. Можно сдавать в аренду целиком, можно двумя частями. Помещение смешанной планировки. Электричество - 30 кВт. Половина помещения (90 кв.м.) сдано в аренду - действующий ресторан, арендатор остается. Собственный фЛ, основание - ДКП более 5 лет, полная стоимость в договоре. Оперативный показ, ключи на руках. Звоните уважаемые клиенты и коллеги.

Напишите автору

Свяжитесь со мной Кадстровый номер Хочу посмотреть

Возможное назначение

Офис Склад
Торговая площадь Производство

Еще: аптека, выечка, бар, парикмахерская, салон красоты, кафе/ресторан, ателье одежды, клуб, бытовые услуги, выставка, швейца, фрукты, шек, калянная, хостел, гостиница, ломбард, аптека, продукты, общепит, ресторан, сауна, школа, сервис, магазин, шоурум, фотостудия, коммерция, мастерская, зрел салон, автo такси, аэромаркет, антикафе, арендный бизнес, белье, бижутерия, бильярдная, бухгалтерская контора, бутик, буфет, бытовая техника, галерея, детские товары, детский клуб, детский магазин, детский сад, детский центр, зайцы, зоомагазин, зоотовары, зубная поликлиника, интернет магазин, йога, клиентский офис, косметика, косметология, кофейня, кулинария, малое производство, маникюр, массажный салон, мебель, мини-отель, мясо, нотариальная контора, ночной клуб, обмен валюты, обувь, одежда, оптика, пансионат, парфюмерия, пиццерия, посуда, пункт выдачи, рабочее место, рабочий кабинет, рыба, салон связи, свободное назначение, столовая, стрит ритейл, стройматериалы, студия танцев, сувениры, сумки, сувениры, суши, тату салон, типография, товары для дома, торговля, торговое, торговый комплекс, торговый центр, туризм, услуги, учебный центр, фастфуд, фото студия, химчистка, частная практика, швейный цех, электронные сигареты, ювелирный

Свернуть

52 700 000 ₽ +
266 971 в за м²
+7 916 603-24-58
+7 915 143-19-47

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Попытка, возможно, что наши это объявление на ЦИАН. И оставьте
открытое после звонка

Специалист работает с 9:00 по 22:00.
Напишите ему или позвоните в рабочее время.

Написать

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ID 1012
Документы проверены

Отчет о привлекательности помещения
и локации

Квартиры на Раваи
в расщелку. ЖК
Utopia Dream
Проект от застройщика Utopia
рядом с станцией Раваи.
Гарантированный доход 7%.



https://www.cian.ru/sale/commercial/269843591/

The screenshot shows a real estate listing on the website cian.ru. The main title is "Свободное назначение, 203 м²" (Free designation, 203 m²). The location is "Москва, ЦАО, р-н Мещанский пер. Пушкарев, 6" (Moscow, Central Administrative District, Meshchansky District, Puskarov Street, 6). The listing includes a price of 67,000,000 RUB, a contact number +7 916 573-31-06, and a phone number +7 909 684-97-14. There are several images of the building and its interior. The listing also features a "36 фото" (36 photos) button and a "Написать" (Write) button. A sidebar on the right contains additional information, including a "3D-тур" (3D tour) button and a "Выкупим любую квартиру дорого в Москве и МО" (We will buy any apartment for a high price in Moscow and the Moscow Region) advertisement.

The screenshot shows the "Отчет о привлекательности объекта" (Object Attractiveness Report) for the same property. The report includes a "Купить отчет за 3500 руб." (Buy report for 3500 rubles) button and a "Посмотреть пример отчета" (View example report) button. The report text describes the property as a high-quality first floor with a free designation, suitable for office, notary, or legal services. It mentions the building's location near the Susharskaya, Tsvetnoy Bulvar, and Trubnaya metro stations. The report also includes a "Написать автору" (Write to the author) section with buttons for "Связаться со мной" (Contact me), "Кадастровый номер" (Cadastral number), and "Хочу посмотреть" (I want to see). A "Возможное назначение" (Possible designation) section lists "Офис" (Office) and "Торговая площадь" (Retail area). The report concludes with a "Остались вопросы по объявлению?" (Any questions about the listing?) section and a "Позвонить" (Call) button.



https://www.cian.ru/sale/commercial/280190175/

Торговая площадь, 195 м²
Москва ЦАО р-н Красносельский, Садовая-Спасская ул. 12/23С2 На карте
Чистые пруды - 8 мин. пешком Красные ворота - 5 мин. пешком
Суваревская - 8 мин. пешком

50 000 000 ₽
256 411 ₽ за м²
+7 962 361-80-83
+7 962 361-92-09

Лизинг коммерческой недвижимости
СРОК ДО 7 ЛЕТ Аванс от 5%

195 м² Площадь
1 из 3 Этаж
Свободно Помещение

15 фото

Отчет о привлекательности объекта
Узнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса

АГЕНТУ ВОНУС!
Готовый арендный бизнес в ЦАО. Окупаемость - 10 лет!

Первая линия домов на Садовом кольце (внутренняя сторона). Рядом с пересечением ул. Садовая-Спасская и проспекта Анджалина Сахаров. Отдельный вход с Садового кольца. Есть возможность повесить вывеску, хороший рекламный потенциал. Общая площадь - 195 м².
В 5-7 минутках пешком от станций метро Чистые пруды, Тургеневская, Суваревская, Красные Ворота.

Планировка: большой зал, два небольших зала, кухня, холл, гардероб, два санузла, подсобные помещения. Есть лифтовый и колодезный цех. Выполнен дизайнерский ремонт.
Профессиональное оборудование, которое входит в стоимость:
1. автономная приточно - вытяжная вентиляция на все помещение;
2. кондиционеры в каждом зале;
3. шумоизоляция центрального зала.

Конкурентные преимущества данного объекта:
- можно работать круглосуточно;
- первый этаж над рестораном нежилой;
- возможность оформления алкогольной лицензии;
- несколько коммунальных платежей;
- объект не является памятником архитектурного наследия;
- есть закрепленные машиноместа на парковке за шлагбаумом;
- электрические мощности 35 кВт, можно увеличить до 70 кВт.

Отличная видимость с дороги, есть возможность размещения вывесок, высокий рекламный потенциал. Гарантирована большая проходимость. Сверх интенсивный транспортный и пешеходный трафик. Имеется парковка прямо перед входом.
Выгоды данной локации: минимальная конкуренция в ресторанной индустрии и респектабельное окружение.
Непосредственные соседи:
- здание страховой группы СОГАЗ;
- Внешэкономбанк;
- Министерство транспорта РФ;
- Министерство сельского хозяйства;
- многоэтажные офисы других фирм и компаний;
- Строящийся напротив премиальный ЖК RED7;
- большое количество банков, бизнес центров и офисов.
Оперативный показ объекта.

https://www.cian.ru/sale/commercial/267874484/

The screenshot shows a real estate listing on the website cian.ru. The main title is "Свободное назначение, 297 м²" (Free designation, 297 m²). The location is "Москва ЦАО р-н Мещанский пер. Большой Головин 13С2". The listing includes a price of 85,000,000 RUB, contact numbers +7 906 788-67-73 and +7 905 724-39-63, and a "Написать" (Write) button. There is a photo of the building and a small map. The right sidebar shows the agency "ЦАН" and the agent "Екатерина Варламова".

This screenshot shows the same listing as above, but with the "Описание" (Description) tab selected. The description provides detailed information about the property, including its location, area, and features. Key details include: "Адрес имущества: Москва ул. Большой Головин пер. 13 стр. 2", "Объект: 1-й этаж и цоколь с окнами", "Общая площадь: 297 кв.м.", "Отдельный вход с улицы на 1-й этаж", "Высота потолков 3м", "Выделенная электрическая мощность 70 кВт", "Характеристика имущества: Нежилое помещение расположено в историческом центре Москвы в шаговой доступности до станций метро Сухареvская-450м., Труbная- 620 м., Сретенский бульвар- 780м. НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДОМОВ, с окнами на проезжую часть. В 4-м этажном жилом доме. Дом после капитального ремонта. Имеется прилегающее бесплатное парковочное место. Целостное наименование: СВОБОДНОЕ. Отличный пешеходный и автомобильный трафик.", "Арендаторы: 1-й этаж арендует сетевая Клиника Лазерной косметологии NovoLaser. Заключен долгосрочный договор с 2018г по 2025г, сроком на 7 лет. С ежегодной индексацией по договору 10%. Стоимость аренды в месяц составляет 340 000 рублей.", "Цокольный этаж сдан в аренду под творческую мастерскую на 11 мес. с последующей пролонгацией. Стоимость аренды в месяц 160 000 рублей.", "Общий арендный поток составляет 500 000 руб в месяц", "Коммунальные платежи оплачиваются отдельно", "Степень технического обустройства: водопровод, канализация, отопление центральное, электричество.", "Исторический центр Москвы: Помещение находится в шаговой доступности от улиц: Большая Лубяvнка Садовое кольцо Бульварное кольцо Неглинная Петровка Рождественка Сретенка", "Достопримечательности: Храм Новоуmlчников и Иисоведников Российских Храм Живоначальной Троицы Рождественский академический центральный театр".

Аренда помещений

https://www.cian.ru/rent/commercial/286947778/

Свободное назначение, 244 м²
Москва ЦАО р-н Красносельский, ул. Сретенка, 32 На карте
Сувареская - 2 мин. пешком

700 000 Р/мес.
34 427 ₽ за м² в год
+7 967 228-75-20

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните в объявлении показан временный номер

Помогите, сканните, что нешли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после звонка

Написать

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Вертикаль
Документы проверены

РИЕЛТОР
Игорь Евсиков

Отчет о привлекательности помещения и локации

Купить

Квартира на Плужете. Старт продаж. Низкая цена.
ЖК The Title Halo. Квартиры на старте продаж от 18 000 \$ от надежного застройщика!

Узнать больше

244 м² Площадь
1 из 2 Этаж
Свободно Помещение

Отчет о привлекательности объекта
Узнайте, насколько помещение и район подходит для вашего бизнеса

Купить отчет за 350 Р [Посмотреть пример отчета](#)

Прямая аренда от собственника!
Сдается помещение под кафе/ресторан в отдельно стоящем особняке центра города, ранее был известный бар. Площадь 244 кв.м. (цоколь и 1-й этаж).
Административное здание. 1 я линия, большие витринные окна, вход со стороны ул. Сретенский тупик.
Пополни 3,6 м, мощность электромерити 150 кВт, есть вытжек!
В окружении находятся торговые и бизнес-центры, культурные и учебные учреждения, жилые дома высокого уровня.
Интенсивный пешеходный и автомобильный трафик! В цену включено: затраты на электричество, коммунальные расходы.
Метро Сувареская в 2 минутах пешком.
Есть возможность взять в аренду все помещение целиком (+2 этаж) - 513 кв.м.
Оперативный показ, звоните!
Арт. 43620559

Напишите автору
[Связаться со мной](#) [Хочу посмотреть](#) [Можно ещё фото?](#)

Возможное назначение
Есть: бар

Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
[Позвонить](#)

Условия сделки

Цена	700 000 Р/мес.	Тип аренды	Прямая Аренда
Ставка	34 427 ₽ за м ² /год	Срок аренды	Длительный

https://www.cian.ru/rent/commercial/277374918/

Торговая площадь, 320 м²
 Москва ЦАО р-н Красносельский, ул. Сретенка, 36 На карте
 Сувареская - 1 мин. пешком

750 000 руб./мес.
 28 125 руб за м² в год
 +7 916 603-02-04

320 м² Площадь
 -1 из 3 Этаж
 Свободно Помещение

Отчет о привлекательности объекта
 Узнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса

Торговая площадь, 320 м²

Аренда торгового помещения 320 м² на ул. Сретенка 36 (1 минута пешком от метро Сувареская). 1-я линия домов.

Помещение 320 м² располагается на минус первом этаже, отдельный вход со двора, высота потолка 3 м. Электрическая мощность 45 кВт, возможно увеличение. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы на фасаде.

Ранее располагался бар. Помещение располагается в центре деловой активности, рядом с метро, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: Кофе Хаус, Бургер King, рестораны и бары.

Прямая аренда от собственника, долгосрочный договор.

Арендная плата 750 000 рублей в месяц, УС налогообложения. Без комиссии.

Напишите автору
 Связаться со мной | Хочу посмотреть | Можно ещё фото?

Остались вопросы по объявлению?
 Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
 Позвонить

Условия сделки			
Цена	750 000 руб./мес.	Тип аренды	-
Ставка	28 125 руб за м²/год.	Срок аренды	Длительный
Налог	УСН	Минимальный срок аренды	-
Обеспечительный платеж	-	Арендные каникулы	-
Коммунальные платежи	Не включены	Стоимость парковки	-
Эксплуатационные расходы	Не предусмотрены	Комиссия от клиента	-

https://www.cian.ru/rent/commercial/217493388/

The screenshot shows a real estate listing on the cian.ru website. The main title is "Свободное назначение, 209 м²". The location is "Москва, ЦАО, р-н Басманный, Большой Колосовский пер., 3/2". Key features include: "Красные ворота - 2 мин. пешком", "Чистые пруды - 8 мин. пешком", and "Тургеневская - 9 мин. пешком". The price is listed as "645 000 Р/мес." and "37 034 Р за м² в год". A contact number "+7 903 104-19-65" is provided. There is a photo of the building facade with the sign "ГАСТРОБАБ КРЕДИТЕЛЬ". Below the photo, it says "помещение под ресторан". Other details include "209 м² Площадь", "1 из 4 Этаж", and "Свободно Помещение". A "PDF-отчет" button is visible. The right sidebar shows a "Написать" button, an agent "Red Star", and a "Купит" button for a related listing.

This screenshot shows the "Что входит в PDF-отчет" (What is included in the PDF report) section of the listing. It lists various factors: "Охват населения", "Пешеходный трафик", "Автомобильный трафик", "Средний бюджет семьи по району", "Арендные ставки рядом", "Точки притяжения", "Конкуренты в радиусе 1 км", and "Рекомендации по выбору места для бизнеса". A "Купит отчёт за 350 Р" button is present. A warning section states: "ВНИМАНИЕ! Сдается помещение свободного назначения площадью 209 м², 2 минуты пешком от метро Красные ворота. Отдельный ход с улицы. Ранее помещение гастропаб. Большой пешеходный трафик, высокий рекламный потенциал. 1-й этаж жилого дома. Собственник юридическое лицо. Мощность 80 кВт. Общая площадь: 209,2 кв.м., (1-й этаж 96,6 кв.м., (h 3,40 м). Подвал 112,5 кв.м., (h 2,75 м). Установлена вытяжка под кухню полного цикла USH.TORF." Below this, there are buttons to "Написать автору" and "Связаться со мной". A "Возможное назначение" section lists "Офис" and "Ещё: кафе (ресторан, аптека, парикмахерская, салон красоты, массажный салон, общепит; свободное назначение, обмен валюты, обустройство, бухгалтерская контора, клиентский офис, услуги)". A "Остались вопросы по объявлению?" section asks to contact the owner. A "Условия сделки" table is shown at the bottom.

Условия сделки	Цена	Тип аренды	Прямая аренда
Цена	645 000 Р/мес.	Тип аренды	Прямая аренда
Ставка	37 034 Р за м²/год.	Срок аренды	Длительный



https://www.cian.ru/rent/commercial/287230957/

Свободное назначение, 163 - 188 м²
 Москва ЦАО, р-н Тверской Цветной бул., 7С1
 Трубуная : 2 мин. пешком | Цветной бульвар : 3 мин. пешком | Сухареvская : 11 мин. пешком

от 395 000 до 485 000 руб./мес.
 от 29 080 руб за м² в год

+7 906 040-46-41
 +7 962 363-29-36

163 - 188 м² 8 Этажей Свободно Помещение

Доступно 2 площади

163 м ² -1 этаж	395 000 руб./мес. 29 080 руб за м ² в год
188 м ² -1 этаж	485 000 руб./мес. 30 958 руб за м ² в год

==ЛОТ 207511== Уникальное коммерческое помещение на Цветном бульваре - одной из самых престижных улиц Москвы - ждет своего предпринимательского владельца. Это яркое и просторное помещение находится в школьном этаже отдельно стоящего административного здания и имеет три отдельных входа - два с улицы и один со двора. Вы сможете наслаждаться привлекательным расположением бизнеса в непосредственной близости от метро Цветной бульвар и Трубуной, а также благодаря интенсивному пешеходному трафику, обеспеченному на этой улице, всех окажетесь в нескольких шагах от всей дедки.

Помещение имеет технологическую вентяку и возможность получения алкогольной лицензии без каких-либо ограничений. Оно также оснащено мебелью и обладает замечательными вентиляционной и кондиционерной системами, что обеспечивает комфортные условия для ваших клиентов и сотрудников. Вы сможете расширить свой бизнес и заключиться на рынке, заключив долгосрочный договор аренды. Вы можете выбрать между различными условиями оплаты и сроками аренды, чтобы подстроить их под свои потребности.

Парковка находится рядом и состоит из платных городских стоянок и бесплатной стихийной парковки на территории двора. Это многофункциональное помещение. Таким образом, если вы ищете замечательное помещение для своего бизнеса, предлагаемое в аренду на Цветном бульваре с удобной инфраструктурой, вы можете быть уверены, что вам понравится это предложение.

Звоните нам прямо сейчас, чтобы узнать больше о просмотре!

Напишите автору
[Связаться со мной](#) [Хочу посмотреть](#) [Можно еще фото?](#)

Возможное назначение
 Едш, магазин, кафе/ресторан, салон красоты, аптека/оказаня, бар, кондитерская, продукты, ресторан, фотостудия, цветы, общепит, шоурум, выпечка, винтаже, кофейня, кулинария, маникюр, массажный салон, одежда, пиццерия, салон, свободное назначение, столовая, стрит ритейл, суши, тату салон, торговля, фастфуд, электронные сигар...

12. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"**

Включена Федеральной регистрационной службой России в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 4 июля 2007 года за № 0002

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве в саморегулируемой организации оценщиков

29 декабря 2007 г. № 1272-07
Дата *Номер свидетельства*

Настоящим подтверждается, что

Круглов Николай Терентьевич

Паспорт 46 02 №871020 выдан *(Ф.И.О. оценщика)*
1 Отделом милиции Люберецкого УВД московской области
16.05.2002

Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов
Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова
диплом о профессиональной переподготовке ПП409113 28.04.2001
(образовательное учреждение, серия, номер и дата выдачи документа о профессиональном образовании)

является членом Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»

№ по реестру 862 от « 27 декабря 2007 г. » года

и на основании Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» имеет право осуществлять оценочную деятельность на территории Российской Федерации самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует требованиям установленным федеральным законодательством.

 *Исполнительный директор НП АРМО*
Должность, уполномоченного лица

Москва

 Петровская Е.В.
(И.О.)



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОЦЕНЩИКОВ
ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ!

115280. Москва, Ленинская Слобода 19
115184, Москва, а/я 10
Тел./факс: +7 (495) 269-27-29, +7 (499) 372-72-73
armo@sroarmo.ru
sroarmo.ru

ВЫПИСКА

ИЗ РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

07.02.2019 №24-02/19

Настоящая выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков выдана по заявлению

ООО "ОБИКС"

(Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)

о том, что Круглов Николай Терентьевич

(Ф.И.О. оценщика)

является членом Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» и включен (а) в реестр оценщиков

27.12.2007 г. за регистрационным № 862

(сведения о наличии членства в саморегулируемой организации оценщиков)

Право осуществление оценочной деятельности не приостановлено

(сведения о приостановлении права осуществления оценочной деятельности)

(иные запрошенные заинтересованным лицом сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков)

Данные сведения предоставлены по состоянию на 07.02.2019

Дата составления выписки 07.02.2019

Руководитель Департамента единого реестра и контроля



М.А. Власова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

ПП № 409113

Настоящий диплом выдан

Николаю Викторовичу (фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) с *1 января 2000* г. по *28 апреля 2001* г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) *Методическом центре по повышению квалификации и переподготовке руководителей кадров образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования*

по *Методике профессиональной системы и организации событий и прав собственности (специализация) и оценке объектов недвижимости (бизнеса)*

Государственная аттестационная комиссия решением от *28 апреля 2001* г.

удостоверяет право (соответствие квалификации) *Николаю*

Николаевичу (фамилия, имя, отчество)

на ведение профессиональной деятельности в сфере *Методические системы и организации событий и прав собственности (специализация)* (специализация) *Специализация: оценка недвижимости (бизнеса)*




В.И. Гусев
Директор (директор)

Город *Москва*

М.П. Романов, 1986

Диплом является государственным документом о профессиональной переподготовке



Диплом дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности

Регистрационный номер 1980-10



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 019362-1 « 17 » мая 20 21 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка недвижимости»

выдан **Круглову Николаю Терентьевичу**

на основании решения федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр»

от « 17 » мая 20 21 г. № 199

Директор _____ А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до « 17 » мая 20 24 г.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б»-ТЗ № 677.

ПОЛИС № 022-073-008630/22
страхования ответственности оценщика

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности оценщика № 022-073-008630/22 от 07.06.2022г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков ООО "Абсолют Страхование" в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование. Правила страхования также размещены на сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarif/>.

СТРАХОВАТЕЛЬ:	Круглов Николай Терентьевич
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:	г. Москва, ул. Совхозная, д. 3, кв. 152
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА:	30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей
ФРАНШИЗА:	Не установлена
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:	Единовременно, безналичным платежом. Последствия неоплаты Страхователем страховой премии (первого или очередного платежа страховой премии) в установленный Договором срок, указаны в разделе 7 Правил страхования. В том числе при неуплате Страхователем страховой премии (при единовременной оплате) или первого страхового взноса (при оплате в рассрочку) в указанные сроки, Страховец имеет право: расторгнуть Договор (Полис) в одностороннем порядке или отказать в оплате суммы страхового возмещения по заявленному Страхователем убытку.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):	с «18» июня 2022 г. по «17» июня 2023 г.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	Объектом страхования по договору страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика (Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате оценочной деятельности. Страховым случаем по Договору является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страховщиком факт причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам действиями (бездействиями) оценщика (Страхователя) в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик (Страхователь) на момент причинения ущерба. Случай признается страховым, если одновременно выполняются следующие условия: 1. действия (бездействия) оценщика, приведшие к нарушению оценщиком требований Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативно-правовых актов РФ в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, были допущены им в течение срока действия Договора. Под действиями (бездействиями) оценщика, приведшим к нарушению оценщиком требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, понимаются непреднамеренные (неумышленные) ошибки, небрежности, упущения оценщика, приведшие к искажению результата оценки, неправильному выбору стандарта оценки, ошибкам при измерениях и расчетах, во время выполнения оценки объекта оценки, в также к неисполнению или ненадлежащему исполнению оценщиком обязательства по договору на проведение оценки, заключенному с ним; 2. требования Выгодоприобретателей о возмещении ущерба (имущественного вреда) предъявлены к Страхователю в течение срока действия Договора и в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. Под требованиями о возмещении ущерба (имущественного вреда) Выгодоприобретателей понимаются письменные претензии и исковые требования о возмещении ущерба (имущественного вреда), предъявленные к Страхователю, подтвержденные доказательствами о факте, причинах и размере причиненного ущерба (имущественного вреда); 3. ущерб (имущественный вред) Выгодоприобретателя находится в прямой причинно-следственной связи с осуществлением оценщиком оценочной деятельности. Форма выплаты страхового возмещения указана в разделе 11 Правил страхования.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	

Страховщик:
ООО «Абсолют Страхование»
Представитель страховой компании
на основании Доверенности №82/22 от 27.01.2022г.

(Потапова Е.Ю.)
М.П.
«07» июня 2022г.

Страхователь:
Круглов Николай Терентьевич

(Круглов Н.Т.)
«07» июня 2022г.

РОСГОССТРАХ

ПОЛИС № 1/2023/СП134/765 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ДОГОВОРЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности юридического лица, заключающего договоры на проведение оценки № 1/2023/СП134/765 от 24 марта 2023 г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

СТРАХОВАТЕЛЬ:	Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС») ИНН 7732504030
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:	125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8, стр.1
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА:	500 050 000,00 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	500 050 000,00 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей
ФРАНШИЗА:	Не установлена
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:	Согласно п.6.1 Договора
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):	с «04» апреля 2023 г. по «03» апреля 2024 г.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском: - ответственности за нарушение договора на проведение оценки; - ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения действиями (бездействия) Страхователя и (или) оценщика, заключившего со Страхователем трудовой договор: - ущерба в результате нарушения договора на проведения оценки; - вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности. Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трёх лет. Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий, при условии, что: 1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации. 2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки; 3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования. 4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ; 5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора. Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.

Страховщик:
ПАО СК «Росгосстрах»
Директор по ключевым проектам развития
корпоративных продаж ЦКиПП ДБМР

(подпись) М.П.
«24» марта 2023г.

(Комарницкая М.И.)


Страхователь:
ООО «Оценка Бизнеса и Консалтинг»
(ООО «ОБИКС»)
Генеральный директор

(подпись) М.П.

(Слуцкий Д.Е.)



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОНСАЛТИНГ" Слуцкий Даниил Евгеньевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	011E1B6E0096AFD9A94EE2A6616706F141 с 26.01.2023 09:30 по 26.04.2024 09:30 GMT+03:00	25.05.2023 16:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ" БИРМАН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	40601D009F8567C918FCE443634EB98B с 18.10.2022 17:34 по 18.01.2024 17:34 GMT+03:00	25.05.2023 16:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа